



Planverfasser ...
Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51

52078 Aachen
Tel.: 0241/557019-54

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

15897-AH
Neubau Porsche Alster Gate Hamburg

Bauvorhaben

Neubau Porsche Zentrum Hamburg Alster G...
Lübecker Strasse 2
-
22087 Hamburg

Leistung (LV)

650
Anstrich / Malerarbeiten

Ausführungsbeginn

ca. 39.KW. 2017

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

3. August 2017

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Fa. Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 60

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (15897-AH)
Neubau Porsche Alster Gate Hamburg
Leistung (LV)
650 Anstrich / Malerarbeiten

Bauvorhaben
Neubau Porsche Zentrum Hamburg Alster Gate Lübecker Strasse 2
22087 Hamburg

Bauherr
Gerhard von Raffay / Hans-Werner Maas Telefon
Immobilien - Entwicklungsgesellschaft mbH Fax
Alsterufer 34
20354 Hamburg

Planverfasser / Ausschreibung
Habau GmbH Telefon 0241/557019-54
Gewerbepark Brand 51 Fax
52078 Aachen

Bauleitung
Habau GmbH Telefon 0241/557019-54
Gewerbepark Brand 51 Fax 0241/557019-55
52078 Aachen

Ansprechpartner / Bemerkung
Uwe Wicking 0241 557019-31 wicking@habau.de

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - Bauwesensversicherung | 0,35 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,15 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,15 % |
| - Baustellen - WC | 0,15 % |

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223PPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Anstrich Böden	17
02	Titel	Anstrich Wände	20
02.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Wände	21
02.01.1	Unbenannt	Anstrich Wände mit Dispersionfarbe	22
03	Titel	Anstrich Decken	27
03.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Decken	28
04	Titel	Tapezierarbeiten	32
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen	37
05.01	Untertitel	Stahlkonstruktion	38
05.02	Untertitel	Treppe und Geländer	42
05.03	Untertitel	Stahlzargen und Stahltüren	45
05.04	Untertitel	Rohrleitungen	50
06	Titel	Anstrich Decke u. Wände aussen	52
07	Titel	Vorbereitende Massnahmen	55
08	Titel	Nachweisarbeiten	58
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	60

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>Allgemeine Baubeschreibung ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</p> <p>Die Baumassnahme umfasst den Neubau des Porsche Zentrums Hamburg Alster Gate Lübecker Straße 2 in 22087 Hamburg</p> <p>Die vorstehende Baumaßnahme ist voll unterkellert.</p> <p>Länge / Breite : ca. 80,00 m x ca 90,00 m Höhe Gebäudeattika : ca. 7,30 m / Ausstellung , Teilelager etc.</p> <p>Tiefgarage: OK. FFB = -3,50m /= +10,50m ü. NN Erdgeschoss : OK. FFB. = + 0,00 m / = + 14,00m ü. NN Obergeschoss: OK. FFB. = + 3,25 m /= + 17,25m ü.NN</p> <p>In der Tiefgarage befinden sich neben den Stellplätzen auch diverse Nebenräume für Heizung, Elektro und Fernwärme, Arbeitsplätze für die Aufbereitung, sowie Personalräume.</p> <p>Im Erdgeschoss befinden sich die Ausstellungsbereiche, Büroeinheiten, Lagerflächen, WC / San - Bereiche sowie weitere Nebenräume, weiterhin die Werkstattbereiche und Technikbereiche.</p> <p>Im 1. Obergeschoss sind weitere Büroflächen, sowie Sozialbereiche und weitere Nebenräume.</p> <p>Die Zugänglichkeit von der Tiefgarage ins Erdgeschoss erfolgt über zwei innenliegende Treppenhäuser.</p> <p>Das 1.Obergeschoss wird über eine innenliegende Stahltreppe von der Ausstellung / EG. Bereich, bzw. über zwei weitere innenliegende Treppenhäuser erschlossen.</p> <p>Gebäudetragkonstruktion in Stahlbetonbau und Stahlskelettbauweise. Massivwandscheiben in Mauerwerk oder Stahlbeton. Nichttragende Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise. Fassade mit Metall- und Glaselementen ISO - Wänden etc.</p> <p>Flachdach aus Dachtrapezblechen als Warmdach mit Dachbegrünung</p> <p>Das Planum der Baugrube liegt zwischen 9,51m bzw.</p>		

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>9,75m ü. NN. Auf das Planum der Baugrube wird ein Sohlflächenfilter mit einer Stärke von 40cm aufgebracht mit Drainagerohren</p> <p>Vorgesehen ist eine Bauwerksgründung als Flachgründung</p> <p>Die befestigten Oberflächender Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen, Gehwege etc.) werden in Betonpflaster und Bituflächen (nach Planung) hergestellt.</p> <p>Die Gebäude / Dach und Aussenanlagenentwässerung erfolgt im Trennsystem mit Anschluss an den öffentlichen Kanal.</p> <p>Die Abwässer der Aufbereitung und Unfallstellplätze werden über Abscheidersysteme abgeführt.</p> <p>Zur Kenntnis genommen:</p> <p>..... (Ort,Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
Allgemeine Vorbemerkungen		
<u>Allgemeine Vorbemerkungen</u>		
<p>Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Für das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnissen haben.Änderungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil</p>		

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>des Angebotes und sind mit einzureichen.</p> <p>Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftragnehmer (AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat. Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.</p> <p>Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Alle erforderlichen Konstruktions / Arbeits- und Schutzgerüste sind vom Bieter mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten.</p> <p>Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.</p> <p>Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden.</p> <p>Im Auftragsfall erhält der AN die entsprechenden Ausführungsunterlagen (Werkpläne, Details, Gutachten, etc.)</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverzüglich (vor Arbeitsaufnahme) informieren</p> <p>Konstruktions- bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.</p> <p>Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.)</p> <p>Der Bieter hat Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes anzuzeigen.</p> <p>Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder</p>		

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen.</p> <p>Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.</p> <p>Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben.</p> <p>Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.</p> <p>Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.</p> <p>Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellendurch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.</p> <p>Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden.</p> <p>Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen.</p> <p>Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen.</p> <p>Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen verursachen.</p> <p>Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen.</p> <p>Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen.</p> <p>Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.</p> <p>Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe des Bauwerks bzw. bis zur Schlussabnahme der Arbeiten</p>		

Leistungsverzeichnis**650 LV Anstrich / Malerarbeiten**

Allgemeine Vorbemerkungen

auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmers.

Das Herstellen und Vorhalten von dauerhaft markierten Meterrissen im Maximalabstand von 20 m in jedem Geschoss, ist vom Auftragnehmer Rohbau in der Kalkulation und im Angebotspreis zu berücksichtigen.

Der AN Rohbauer ist verantwortlich für die Maßhaltigkeit der Meterrisse bis zur Übergabe.

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung . Diese sind täglich zur schriftlichen Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.

Die entstehenden Mehrkosten die den Nachfolgewerke bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung, gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen. Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmer.

Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschäden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen.

Die Tätigkeit anderer Firmen an der Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen.

Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach - und Personenschäden, welche durch den Auftragnehmer (AN), AN - Mitarbeitern, oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>der Bauleitung gemessenen Leistungen. Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung</p> <p>.</p> <p>gelesen und anerkannt :</p> <p>..... (Ort, Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
<p>Die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB / B und der VOB / C , in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, insbesondere der</p> <ul style="list-style-type: none"> DIN 18 350 - Putz- und Stuckarbeiten DIN 18 363 - Maler- und Lackiererarbeiten DIN 18 366 - Tapezierarbeiten DIN 18 451 - Gerüstarbeiten <p>Im Weiteren gelten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unfallverhütungsvorschriften - Vorschriften der Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutzgesetz - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinien - Vorschriften der Hamburgischen Bauordnung HBauO <p>Ergeben sich aus vg. Vorschriften / Gesetzen Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung / im Angebot nicht gesondert aufgeführt sind , so sind diese diese Leistungen als Nebenleistungen vom Bieter in die Angebotspreise einzurechnen.</p> <p>Alle erforderlichen Innen-Gerüste und Arbeitsbühnen (siehe hierzu Raumhöhenangaben im Pos.Text), auch über 2,00m Höhe, sind vom AN zu stellen und in die Einheitspreise einzurechnen.</p>		

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
-----	----	--------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen schließen alle für die fachgerechte Herstellung der Leistung erforderlichen Baumaschinen, Geräte inkl. Bedienung, Gerüste, An- und Zwischenlagerung, Verträgen am oder im Bauwerk und Unterhaltung ein, die zu jeweils komplett abgeschlossenen und betriebsbereiten Leistung führen.

Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.

Art der Beschichtungsstoffe:

Stoffe, und Bauteile gemäß LV-Text, Qualitäten und Klassifizierung nach DIN EN 13 300, Farbangaben nach DIN 6164-1 bzw. RAL

Für die Preisgestaltung gilt:

Alle Farbstufen bei farbigen Lackierungen sind gleich zu bewerten.

Leistungen wie Schleifen, Entstauben, Verkitten, Ausbessern kleinerer Putzschäden usw. gehören zur geforderten Leistung der einzelnen Positionen.

Auf Anforderung sind Bereiche, die durch späteren Ausbau nicht oder schlecht zugänglich sind, vorab zu bearbeiten.

Hierzu erfolgt ggf. Abstimmung mit dem Bauleitung.

Folgende Hinweise gehören zum Leistungsumfang, auch wenn in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht gesondert darauf hingewiesen wird und sind vom Bieter entsprechend in den Positionen einzukalkulieren.

1. Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen. Zur Gewährleistung der Verträglichkeit der einzelnen Stoffe müssen alle verwendeten Stoffe von einem Hersteller stammen. Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise der Technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

2. Beschichtungsstoffe, Lösungs- und Verdünnungsmittel müssen neben den Aussagen der DIN 18363 bei der Verwendung in Räumen, die überwiegend dem Aufenthalt von Menschen oder Tieren dienen, so beschaffen sein, dass keine Belästigung oder Gesundheitsgefährdung auftritt.

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
-----	----	--------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

3. Alle Anstriche müssen vollkommen decken. Alle Stöße, Fugen, Unebenheiten und Schäden zu streichendem Holz, Eisen, Putzflächen, Sichtbetonflächen etc. sind tadellos auszubessern und zu spachteln. Bis zum Bezug durch den Bauherren sind alle Schäden, auch wenn diese von anderen Handwerkern verursacht wurden, auszubessern.
4. Die Bemusterung zur abschließenden Festlegung von Farben ist in ausreichender Größe (min. 1 m² /Muster) kostenfrei anzusetzen. Bei Anstrichen, die das Ansetzen von Mustern auf den Untergrund nicht zulassen, sind geeignete Tafeln zur Verfügung zu stellen. Das zur Ausführung kommende Material muss den Mustern entsprechen; eine Bestätigung erfolgt vor Ausführung schriftlich.
5. Alle Verschmutzungen oder anfallende Abfälle durch Anstrich- und Abdekarbeiten sind unverzüglich und für den AG kostenfrei zu beseitigen.
6. Mörtel- und Putzreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.
7. Die Materiallagerung und Mannschaftsunterkunft im Gebäude darf nur nach Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet einen Raum zur Verfügung zu stellen.

ANGEBOTENE PRODUKTE

Grundierfarbe, Haftgrund:

lösemittelfreie, wasserverdünnbare, diffusionsfähige Grundierfarbe aus Acrylat-Copolymer. Haftvermittler und Grundiermittel für nachfolgende Beschichtungen auf glatten, nicht oder schwachsaugenden Untergründen, z.B. tragfähige Altanstriche, Gipsputze, Beton und speziell Gipskarton.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Anstrich von Innenwänden und Decken:

desinfektionsmittelbeständig Lösemittel- und weichmacherfreie Innenfarbe auf Reinacrylatbasis, diffusionsfähig, reinigungsfähig, geruchsneutral, lebensmittelunbedenklich und

650 **LV** **Anstrich / Malerarbeiten**

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

desinfektionsmittelbeständig.
Glanz : seidenmatt

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
für strapazier- und gut reinigungsfähige Decken- und
Wandanstriche innen Untergrund: z.B.
Gipskartontrockenbauwände und -decken, Zement- und
Gipsputze, Mauerwerk, Beton, mit Zwischen- und
Schlussanstrich

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Anstrich von Wänden und Decken in Feucht- und Nassräumen:

Lösemittelfreie, fungizid und bakterizid ausgerüstete
Innendispersionsfarbe, geruchsneutral, gut deckend,
hochdiffusionsfähig - entspricht Klasse 1 nach DIN EN
ISO 7783-2.

Glanz: stumpfmatt

Maximale Korngröße: fein (bis 100 µm)

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (scheuerbeständig DIN
53 778)

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Dispersionsspachtel, bis 1 mm Schichtdicke:

Lösemittel- und weichmacherfreie
Dispersionsspachtelmasse mit besonders feiner
Korngröße, diffusionsfähig, trocken schleifbar.
Speziell für dünnere Spachtelungen auf
tragfähigen Untergründen, z.B. Putze, Beton, intakten
Dispensionsfarbenanstrichen und Gipskarton.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Dispersionsspachtel, bis 6 mm Schichtdicke:

Lösemittel- und weichmacherfreie
Dispersionsspachtelmasse mit feiner Korngröße,
diffusionsfähig, lange Offenzeit, trocken schleifbar.

650 LV Anstrich / Malerarbeiten

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Speziell für unebene, raue Untergründe, die stärker gefüllt werden müssen, z.B. Putze, Beton, intakte Dispersionsfarbenanstriche und Gipskarton.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Bodenbeschichtung, B1: nicht befahrbar

Wasserverdünnbare, einkomponentige Bodenbeschichtung auf Reinacrylat-Basis. Farbige Dünnbeschichtung für nicht befahrene Bodenflächen mit mittlerer Belastung. Abriebfest, auch für Außenbereich geeignet, witterungsbeständig, elastisch, gut deckend, rutschhemmend., seidenmatt Auf saugfähigen mineralischen Untergründen, z.B. Zementestrich und Beton.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Bodenbeschichtung, B2: befahrbar

Wasserverdünnbare, lösemittelfreie Zweikomponenten-Epoxi-Bodenbeschichtung, für begeh- und befahrbare Bodenflächen mit mittlerer Belastung, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Benzin und Öle, sehr gut reinigungsfähig, auch für Lagerräume geeignet, rutschhemmend, seidenglänzend, auf mineralischen Untergründen, z.B. Zementestrich und Beton.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Bodenbeschichtung B3: säurefest

Säurefester Anstrich Grundierung, Leit- und Deckschicht, zweifarbig (mittlere Lage unterschiedlich gefärbt)

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
<p>Heizkörpergrundierung:</p> <p>Rost-passivierende, schnell trocknende Alkydharz-Grundierung, haftvermittelnd, hitzebeständig bis 180°C.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <hr/> <p>(vom Bieter einzutragen)</p>		
<p>Heizkörper-Lack:</p> <p>Hochglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack, haffest, hochdeckend, hitzebeständig bis 180°C.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <hr/> <p>(vom Bieter einzutragen)</p>		
<p>Oberflächen-Lack:</p> <p>Hochwertiger, aromatenfreier Seidenglänzend-Alkydharzlack, haffest, hochdeckend, strapazierfähig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <hr/> <p>(vom Bieter einzutragen)</p>		
<p>Elastische Fugenversiegelung:</p> <p>Material: Acryl-Dichtungsmasse, überstreichbar Fugenbreite:bis ca. 10-12mm Bereich:Wand- und Deckenanschlüsse von Gipskartonbauteilen nach DIN 18183, und im Bereich von Stahlbetondecken, Stathlbetonwänden und Mauerwerkswänden, im Übergang Fliesen zu Wand (Fliesensockel, Fliesenpiegel) etc.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <hr/>		

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
(vom Bieter einzutragen)		
Verbrauchsangaben in Positionen sind Anhaltswerte.		
Praxismerkbücher der angebotenen Materialien sind auf Anforderung vor Ausführung vorzulegen.		
gelesen und anerkannt :		
Ort /Datum		
.....		
Stempel / Unterschrift d. Bieters		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Anstrich Böden

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
01	Titel	Anstrich Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	<p>Anstrich Betonbodenflächen Untergeschoss</p> <p>Anstrich inkl. Auspachteln von Lunkern etc. , erforderlicher Vorarbeiten und Voranstrichen auf innenliegenden Betonbodenfläche Ausführung gut deckend in fix und fertiger Arbeit und inkl. aller Nebenarbeiten. einschl. Sockelausführung 100 mm hoch. Ausführung gem. ZTV Anstrich B1</p> <p>Lage im Gebäude : Untergeschoss div. Räume nach Angabe</p> <p>Untergrund : Stahlbetonboden, Oberfläche abgeflügelt Farbe: Betongrau</p> <p>in fix und fertiger Arbeit</p> <p>Angebotenes Material:</p>	232 m²	EP.....	GP
01.2	<p>Anstrich Betonbodenflächen Teilelager EG</p> <p>Beschichtung der Industriefussbodenplatte im Teilelager EG, gem. ZTV Beschichtung B2 Farbton: nach Wahl des AG Rutschhemmung: R11</p> <p>Untergrund: Stahlbetonboden, Oberfläche abgeflügelt</p> <p>kleinere Unebenheiten fachgerecht abstoßen, Lunker beispachteln und schleifen</p> <p>einschl. Sockel 100mm an Wänden (Stb-Wände)</p> <p>Bei der Wahl der Beschichtung ist zu beachten, das die Fläche mit Gabelstaplern bzw. anderen Transportmitteln befahren wird.</p> <p>Lage im Gebäude: Erdgeschoss, / Teilelager , Nachtanlieferung, Teileausgabe</p> <p>Angebotenes Fabrikat:.....</p>	275 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650 01	LV Titel	Anstrich / Malerarbeiten Anstrich Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.3	<p>Anstrich Betonbodenflächen Teilelager OG</p> <p>Anstrich inkl. Auspachteln von Lunkern etc. , erforderlicher Vorarbeiten und Voranstrichen auf innenliegenden Betonbodenfläche Ausführung gut deckend in fix und fertiger Arbeit und inkl. aller Nebenarbeiten. einschl. Sockelausführung 100 mm hoch. Ausführung gem. ZTV Anstrich B1</p> <p>Lage im Gebäude : 1.Obergeschoss, Teilelager</p> <p>Untergrund : Stahlbeton rauh abgezogen. Farbe: Betongrau</p> <p>in fix und fertiger Arbeit</p> <p>Angebotenes Material:</p>	155 m²	EP.....	GP
Summe Titel 01			Anstrich Böden, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Anstrich Wände

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

02.01

Dispersionsanstrich Wände

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

02.01.1

Anstrich Wände mit Dispersionfarbe

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
02	Titel	Anstrich Wände		
02.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01.1.1	Beschichtung Wände mit Dispersionsfarbe			
	Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV			
	Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl			
	Untergrund: GK- Ständerwände, Betonwände, KS - Mauerwerk, Wandoberflächen i. Gipsputz			
	Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)			
	Wandflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.			
	Ausführungsort: alle Geschosse			
	Arbeitshöhe: bis ca. 3,20 m			
	In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, selbstfahrender Arbeitsbühnen mit Ausleger etc. nach Angabe / Zeichnung			
		5.050 qm	EP.....	GP
02.01.1.2	Anstrich wie vor, Arbeitshöhe			
	Anstrich wie vor beschrieben, <u>jedoch</u>			
	Arbeitshöhen bis ca. 6,65 m			
		1.590 qm	EP.....	GP
02.01.1.3	Beschichtung Gipskartonschürzen mit Dispersionsfarbe			
	senkrechte Gipskarton - Deckenschürzen Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV			
	Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Anstrich Wände			
02.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Wände			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
	Untergrund: Gipskarton Höhe der GK - Schürze : ca. 75 cm Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß) Wandflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen. Ausführungsort: EG Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m nach Angabe / Zeichnung In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste.		82 m	EP.....	GP
02.01.1.4	Beschichtung Gipskartonschürzen mit Dispersionsfarbe				
	wie vor , jedoch : Ausführungsort: 1.OG Arbeitshöhe: bis ca. 6,65 m da Einrüstung vom EG. aus nach Angabe / Zeichnung		76 m	EP.....	GP
02.01.1.5	Beschichtung Stahlbetonstützen mit Dispersionsfarbe				
	Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl Untergrund: Stahlbeton Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß) Flächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen. Ausführungsort: EG - Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten			
02	Titel	Anstrich Wände			
02.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Wände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Stützenabmessungen: d= 30 cm (rund) Arbeits - Anstrichhöhe auf Stütze : ca. 3,00 m nach Angabe / Zeichnung</p> <p>In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste,</p>	25 Stk	EP.....	GP	
02.01.1.6	<p>Beschichtung Stahlbetonstützen mit Dispersionsfarbe</p> <p><u>wie vor , Jedoch :</u></p> <p>Ausführungsort: UG</p> <p>Stützenabmessungen: 20 / 35 cm Abwicklung : ca. 110 cm Arbeits - Anstrichhöhe auf Stütze : ca. 3,00 m nach Angabe / Zeichnung</p>	99 Stk	EP.....	GP	
02.01.1.7	<p>Schlitz / Fugen in Stahlbetonwände verspachteln.</p> <p>Schlitz und Fugen in den Stahlbetonwänden sind mit geeignetem Spachtelputz PG: IV nach DIN 18550 vor zuspachteln eben zu schleifen und nachzuspachteln , für den späteren Anstrich. In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste. Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m</p>	600 m	EP.....	GP	
02.01.1.8	<p>Schlitz / Fugen in Stahlbetonwände verspachteln, wie vor</p> <p><u>jedoch :</u></p> <p>Arbeitshöhe bis ca. 6,60 m</p>	200 m	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten			
02	Titel	Anstrich Wände			
02.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Wände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
02.01.1.9	Fugenversiegelung 1-seitig				
	Material: Acryl-Dichtungsmasse Fugenbreite:bis ca. 10-12mm				
	Bereich: Wand- und Deckenanschlüsse von Doppel-, Einfachständer- und Installationswänden sowie Vorsatzschalen und Abhangdecken nach DIN 18183, sowie im Bereich von Stahlbetondecken, Stahlbetonwänden und Mauerwerkswänden Übergang Fliesen zu Wand (Fliesensockel, Fliesenspiegel, etc.)				
	in fix und fertiger Arbeit, inkl Gerüste etc.				
		800 lfdm	EP.....	GP	
Summe Unbenannt 02.01.1		Anstrich Wände mit Dispersionfarbe, Netto:		
Summe Untertitel 02.01		Dispersionsanstrich Wände, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
Summe Titel 02		Anstrich Wände, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Anstrich Decken

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

03.01

Dispersionsanstrich Decken

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Anstrich Decken			
03.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Decken			
03.01.1	Beschichtung GK - Deckenuntersichten mit Dispersionsfarbe				
	Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV				
	Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl				
	Untergrund: Gipskartondecken, Oberfläche Q3				
	Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)				
	Deckenflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.				
	Ausführungsort: EG / OG				
	Arbeitshöhe: bis ca. 3,20 m				
	In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, Arbeitsbühnen etc. nach Angabe / Zeichnung				
			670 qm	EP.....	GP
03.01.2	Beschichtung GK Deckenuntersichten, wie vor				
	Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV wie vor, <u>jedoch :</u>				
	GK - Lochdecken				
			720 qm	EP.....	GP
03.01.3	Beschichtung GK - Deckenuntersichten mit Dispersionsfarbe				
	wie in Pos.03.01.1 beschrieben,				
	<u>jedoch :</u> als Zulage für Arbeitshöhe: bis ca. 4,80 m Lage : in Treppenhäuser				
			20 m²	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Anstrich Decken			
03.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
03.01.4	Beschichtung Deckenuntersichten mit Dispersionsfarbe	4.520 m ²	EP.....	GP	Übertrag:
	<p>Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV</p> <p>Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl</p> <p>Untergrund: Stahlbeton / oder Gipsputz</p> <p>Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)</p> <p>Deckenflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.</p> <p>Ausführungsort: Untergeschoss / Erdgeschoss</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m</p> <p>In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, Arbeitsbühnen etc.</p> <p>nach Angabe / Zeichnung</p>				
03.01.5	Beschichtung Stahlbeton - Unterzüge				
	<p>Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV</p> <p>Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl</p> <p>Untergrund: Stahlbeton Abmessungen / Abwicklung unter Decke : b = 55-75 cm / h = 30-35 cm</p> <p>Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)</p> <p>Flächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.</p> <p>Ausführungsort: Untergeschoss in Teillängen</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten			
03	Titel	Anstrich Decken			
03.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m</p> <p>In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, etc. nach Angabe / Zeichnung</p>	100,6 m	EP.....	GP	
03.01.6	<p>Beschichtung Stahlbeton - Unterzüge, wie vor</p> <p><u>jedoch :</u> Abmessungen / Abwicklung unter Decke : b = 150 cm / h = 25 cm</p>	18,5 m	EP.....	GP	
03.01.7	<p>Schlitz / Fugen in Stahlbetondecken verspachteln</p> <p>Schlitz und Fugen in den Stahlbetondecken sind mit geeignetem Spachtelputz PG: IV nach DIN 18550 vor zuspachteln eben zu schleifen und nachzuspachteln , für den späteren Anstrich.</p> <p>Lage : Unterseite Decken Arbeitshöhe : ca. 3,00 m In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste.</p>	500 m	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.01				Dispersionsanstrich Decken, Netto:	
Summe Titel 03				Anstrich Decken, Netto:	
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	
				Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Tapezierarbeiten

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650 04	LV Titel	Anstrich / Malerarbeiten Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.1	<p>Vorbereitung Wandflächen / Stützen</p> <p>kleine Putzschäden beispachteln, Putzknoten und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls spachteln und beischleifen.</p> <p>Einbauort: Stahlbeton - Rundstützen Durchmesser 30 cm</p>	21 Stk	EP.....	GP
04.2	<p>Tapezieren mit Glasgewebe, unquellbar,</p> <p>Tapezieren von Oberflächen der Rundstützen mit Glasgewebe, unquellbar, dimensionsstabil, hoch wasserfest. Fachgerechtes Verkleben des Gewebes mit Dispersionskleber. Struktur: mittlere Struktur</p> <p>Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m</p> <p>Einbauort: Rundstützen (Stahlbeton) EG Durchmesser Stützen : ca. 30 cm</p> <p>In fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste.</p>	21 Stk	EP.....	GP
04.3	<p>Grundbeschichtung</p> <p>Grundbeschichtung Glasgewebeflächen auf den Rundstützen der Vorposition mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar. Farbton: wie Schlußbeschichtung Erzeugnis: wie Schlußbeschichtung</p>	21 Stk	EP.....	GP
04.4	<p>Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe</p> <p>Beschichtung mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV</p> <p>Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl</p> <p>Untergrund: GK- Ständerwände, Wandoberflächen i. Gipsputz</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
04	Titel	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)</p> <p>Wandflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.</p> <p>Ausführungsort: EG Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m</p> <p>In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, Arbeitsbühnen etc. nach Angabe.</p>			Übertrag:
		21 Stk	EP.....	GP
04.5	<p>Grundierung Decken</p> <p>Grundierung saugfähigkeitsregulierend lösemittel- und weichmacherfrei,emissionsarm Liefen und Auftragen , für Malervlies und Beschichtungen (s. nachstehene Pos.) geeignet</p> <p>Untergrund : Gipskarton - Decken nach Angabe / Zeichnung</p> <p>Angeboten :</p> <p>Lage im Gebäude : Erdgeschoss / 1. Obergeschoss Arbeitshöhe : ca. 3,00 m</p> <p>In fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste Arbeitsbühne</p>			
		1 m²	EP.....	- Nur EP -
04.6	<p>Malervlies Deckenuntersichten</p> <p>Malervlies, naturweiß</p> <p>zur Renovierung, Sanierung und dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen</p> <p>Liefen und Tapezieren auf Stoß oder Doppelschnitt eines dekorativen, hochbeanspruchbaren, dimensionsstabilen, rissüberbrückenden Malervlieses mit einem gebrauchsfertigen transparenten, lösemittel- und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650 04	LV Titel	Anstrich / Malerarbeiten Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>weichmacherfreien, emissionsarmen und schadstoffgeprüften Dispersionskleber, auf tragfähigen Untergrund.</p> <p>Angeboten :</p> <p>Bauteil : GK . Deckenuntersichten Lage im Gebäude : Erdgeschoss / 1.Obergeschoss Arbeitshöhe : ca. 3,00 m</p> <p>nach Angabe / Zeichnung</p> <p>In fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste Arbeitsbühne</p>			Übertrag:
		1 m²	EP.....	- Nur EP -
04.7	<p>Beschichtung Malervlies Deckenuntersichten</p> <p>mit Dispersionsfarbe, gem. ZTV</p> <p>Grundbeschichtung der Malervliesflächen der Deckenuntersichten der Vorposition mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar,</p> <p>Schlussbeschichtung Naßabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13 300 Deckvermögen-Klasse 1, nach DIN EN 13300 Glanzabstufung : nach DIN EN 13 300 nach AG - Wahl</p> <p>Untergrund: Malervlies auf GK - Decken Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m</p> <p>In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, Arbeitsbühnen etc. nach Angabe, / Zeichnung .</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
04	Titel	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 m ²	EP.....	GP
Summe Titel 04			Tapezierarbeiten, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

05

Anstrich Stahloberflächen

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

05.01

Stahlkonstruktion

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.01	Untertitel	Stahlkonstruktion		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.01.1	<p>Stahlkonstruktion Innenbereich Endbeschichtung RAL 9007</p> <p>Alle Arbeiten sind entsprechend der DIN 18363 Maler und Lackierarbeiten und DIN 18364 Korrossionschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten auszuführen.</p> <p>Alle Stahlteile der Stahlkonstruktionen wie Träger , Stützen, Rundrohre und Vordachteile im Außenbereich usw. sind komplett zu reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis zu behandeln, ggf. zu spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundriß) zu schleifen und gleichmäßig deckend zu spritzen oder zu lackieren, inkl. aller Anschlüsse, Fußplatten, Kopfplatten, Blechlaschen, Kleineisenteile, Befestigungs- und Montagemittel usw. auf bauseitiger Grundierung</p> <p>Farbton: RAL 9007, graualuminium Event. kleinere Beschädigungen sind fachgerecht beizuarbeiten.</p> <p>Arbeitshöhe / Höhe Stahlkonstruktion bis ca.6,65 m</p> <p>in fix und fertiger Arbeit Lage im Gebäude : Erdgeschoss / Ausstellung</p> <p>Notwendige Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren</p> <p>Die Schichtstärke des Anstriches im Innenbereich muss mindestens 180 my (Gesamt) betragen. Die Stahlkonstruktion ist bauseits mit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit einem F 30 - 2 K - Anstrich Produkt : Sika Unitherm Platinum - mit einem Grundanstrich ca. 80 my Farbton 7035, als 1 K Beschichtung <p>als Vorbereitung für die Enbeschichtung vorbehandelt.</p> <p>Ein entsprechender Nachweis über die notwendige my Schichtstärke des Anstriches ist nachzuweisen und dem AG schriftlich vorzulegen.</p> <p>Abrechnung (m²) erfolgt nach Zeichnungsliste AG.</p>	2.462 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.01	Untertitel	Stahlkonstruktion		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.01.2	<p>Stahlkonstruktion Innenbereich Endbeschichtung RAL 9007</p> <p>wie vor, <u>jedoch:</u> Die Stahlkonstruktion ist bauseits mit :</p> <p>- mit einem Grundanstrich ca. 80 my Farbton 7035, als 1 K Beschichtung</p> <p>als Vorbereitung für die Enbeschichtung vorbehandelt. Lage im Gebäude : Erdgeschoss / Werkstatt u. Teilelager</p>	2.028,5 m²	EP.....	GP
05.01.3	<p>Stahlkonstruktion Aussenbereich Endbeschichtung RAL 9007</p> <p>Alle Arbeiten sind entsprechend der DIN 18363 Maler und Lackierarbeiten und DIN 18364 Korrossionschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten auszuführen</p> <p>Alle Stahlteile der Stahlkonstruktionen wie Träger , Stützen, Rundrohre und Vordachteile im Außenbereich usw. sind komplett zu reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis zu behandeln, ggf. zu spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundriß) zu schleifen und gleichmäßig deckend zu spritzen oder zu lackieren, inkl. aller Anschlüsse, Fußplatten, Kopfplatten, Blechlaschen, Kleineisenteile, Befestigungs- und Montagemittel usw. auf bauseitiger Grundierung</p> <p>Farbton: RAL 9007, graualuminium Event. kleinere Beschädigungen sind fachgerecht beizuarbeiten.</p> <p>Arbeitshöhe / Höhe Stahlkonstruktion bis ca.6,60 m</p> <p>in fix und fertiger Arbeit</p> <p>Notwendige Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren.</p> <p>Lage im Gebäude : Erdgeschoss / Vordach Aussenbereich</p> <p>Die Schichtstärke des Anstriches im Außenbereich muss mindestens 240 ym (Gesamt) betragen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.01	Untertitel	Stahlkonstruktion		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Die Stahlkonstruktion ist bauseits mit einer Grundbeschichtung RAL 7035 als 1 K - Beschichtung (140my) als Vorbereitung für die Enbeschichtung vorbehandelt.</p> <p>Ein entsprechender Nachweis über die notwendige my Schichtstärke des Anstriches zur Eignung im Außenbereich ist nachzuweisen und dem AG schriftlich vorzulegen.</p> <p>Abrechnung (m²) erfolgt nach Zeichnungsliste AG.</p>			
		1.682 m²	EP.....	GP
05.01.4	Stahlkonstruktion Aussenbereich Endbeschichtung RAL 9007			
	<p>wie vor, <u>jedoch:</u></p> <p>Arbeitshöhe / Höhe Stahlkonstruktion von ca. 6,60 m bis ca.9,50 m Einrüstung von schräger Ebene / Rampe Tiefgarage aus</p>			
		516 m²	EP.....	GP
Summe Untertitel 05.01		Stahlkonstruktion, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

05.02

Treppe und Geländer

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.02	Untertitel	Treppe und Geländer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02.1	<p>Stahlkonstruktion Treppe EG zum 1.OG. / Ausstellung</p> <p>Stahlterasse mit Treppenwangen aus Flachstahl, Auftrittsflächen der Treppenstufen sowie des Podestes aus Stahlwannen zur Aufnahme des Bodenfliesenbelages.</p> <p>Treppenanlage bestehend aus : 18 Stg. 1 Podest ca. 1,65 m x 1,50 m Treppenbreite ca. 1,25 m</p> <p>Alle Stahlteile der Stahlterasse wie Träger , Stützen, Rundrohre, Stufen, usw. sind komplett zu reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis zu behandeln, ggf. zu spachteln, (ausbessern von Schädstellen am Grundriß) zu schleifen und gleichmäßig deckend zu spritzen oder zu lackieren, Vor und Endanstrich, inkl. aller Anschlüsse, Fußplatten, Kopfplatten, Blechlaschen, Kleineisenteile, Befestigungs- und Montagemittel usw. auf bauseitiger Grundierung</p> <p>Farbton: RAL 9007, grau aluminium Event. kleinere Beschädigungen sind fachgerecht beizuarbeiten.</p> <p>Alle Arbeiten sind entsprechend der DIN 18363 Maler und Lackierarbeiten und DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten auszuführen</p> <p>Lage im Gebäude : EG / Ausstellung zum 1.OG. in fix und fertiger Arbeit</p> <p><i>s. Foto als Beispiel aus Referenzobjekt. hier jedoch mit Geländer dargestellt, in vorstehender Baumassnahme wird die Treppe mit Glasgeländer ausgeführt.</i></p> <p>Arbeitshöhe Stahlkonstruktion Treppe bis ca. 3,25 m</p> <p>Notwendige Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren in fertiger Arbeit.</p>	1 Psch		GP
05.02.2	<p>Treppenhausgeländer lackieren</p> <p>Stahltreppengeländer bestehend aus : 4 seitig umlaufenden Rahmen aus Flachstahl 40 / 8 mm</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.02	Untertitel	Treppe und Geländer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Füllstabe aus Vierkantstahl 12 mm 18 Stck. Geländer- Pfosten mit Kopfplatte Geländer - Höhe : ca. 1,20 m</p> <p>oberer Handlauf in Edelstahl - Rundrohr</p> <p>Alle Stahlteile der Stahltreppe (ohne Handlauf) wie vor beschrieben , sind komplett zu reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis zu behandeln, ggf. zu spachteln, (ausbessern von Schadstellen) zu schleifen und gleichmäßig deckend zu spritzen oder zu lackieren, Vor und Endanstrich inkl. aller Anschlüsse, Kleineisenteile, Befestigungs- und Montagemittel usw. auf bauseitiger Grundierung</p> <p>Farbton: RAL - Farbton nach AG - Wahl Event. kleinere Beschädigungen sind fachgerecht beizuarbeiten.</p> <p>Alle Arbeiten sind entsprechend der DIN 18363 Maler und Lackierarbeiten und DIN 18364 Korrosssionschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten auszuführen</p> <p>Lage im Gebäude : UG bis zum OG. Treppenhaus Nr. 1 u. 2 in fix und fertiger Arbeit Notwendige Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren</p>	22,5 m	EP.....	GP
Summe Untertitel 05.02		Treppe und Geländer, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

05.03

Stahlzargen und Stahltüren

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.03	Untertitel	Stahlzargen und Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.03.1	<p>Stahlumfassungszargen in Innenwänden</p> <p>komplett, reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis behandeln, ggf. spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich), schleifen und gleichmäßig deckend spritzen oder lackieren</p> <p>Farbton: RAL - Ton Nach AG - Wahl Maulweite: 125 bis 270 mm Türbreite: 76 cm bis 101 cm Zargenhöhe: 2135 mm</p> <p>in fix und fertiger Arbeit nach Angabe u. Zeichnung Lage im Gebäude : alle Geschosse</p> <p>Evtl. kleinere spätere Beschädigungen fachgerecht bearbeiten</p>	39 Stck	EP.....	GP
05.03.2	<p>T30 und T90 - Stahl-Feuerschutztür inkl. Stahl-U-Zarge 1- flügelig</p> <p>komplett, reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis behandeln, ggf. spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich), schleifen und gleichmäßig deckend spritzen oder lackieren in fix und fertiger Arbeit</p> <p>Farbton: RAL - Farbton nach AG .- Vorgabe Türbreite: 0,885m und 1,01m Türhöhe: 2,135 m Maulweiten: bis ca. 270 mm</p> <p>in fix und fertiger Arbeit</p> <p>Event. kleinere spätere Beschädigungen fachgerecht bearbeiten</p> <p>Lage im Gebäude : alle Geschosse</p>	40 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen			
05.03	Untertitel	Stahlzargen und Stahltüren			
Übertrag:					
05.03.3	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutztür inkl. Stahl-U-Zarge 2- flügelig,				
	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutztür inkl. Stahl-U-Zarge wie vor, jedoch 2- flügelig				
	<u>jedoch :</u>				
	Türbreite:	1,51m			
	Türhöhe:	2,26 m			
			6 Stk	EP.....	GP
05.03.4	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutztür inkl. Stahl-U-Zarge 2- flügelig				
	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutztür inkl. Stahl-U-Zarge wie vor, jedoch 2- flügelig				
	<u>jedoch :</u>				
	Türbreite:	2,51m - 2,76 m			
	Türhöhe:	2,26 m			
			5 Stk	EP.....	GP
05.03.5	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutzschiebetor inkl. Stahl-U-Zarge				
	komplett, reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis behandeln, ggf. spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich), schleifen und gleichmäßig deckend spritzen oder lackieren in fix und fertiger Arbeit				
	Farbton:	RAL - Farbton nach AG .- Vorgabe			
	Torbreite:	4,00			
	Torhöhe:	2,40 m			
	Maulweiten:	bis ca. 270 mm			
	in fix und fertiger Arbeit				
	Event. kleinere spätere Beschädigungen fachgerecht bearbeiten				
	Lage im Gebäude : Untergeschoss				
			4 Stk	EP.....	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
650	LV Anstrich / Malerarbeiten			
05	Titel Anstrich Stahloberflächen			
05.03	Untertitel Stahlzargen und Stahltüren			
Übertrag:				
05.03.6	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutzschiebetor inkl. Stahl-U-Zarge			
	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutzschiebetor inkl. Stahl-U-Zarge wie vor, <u>jedoch</u> : Türbreite: 2,51m Türhöhe: 2,40 m Lage im Gebäude : EG.			
		1 Stk	EP.....	GP
05.03.7	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutzschiebetor inkl. Stahl-U-Zarge			
	T30 und T90 - Stahl-Feuerschutzschiebetor inkl. Stahl-U-Zarge wie vor, <u>jedoch</u> : Türbreite: 2,01m Türhöhe: 2,135 m Lage im Gebäude : EG.			
		1 Stk	EP.....	GP
05.03.8	Verzinkte 1-flg. Revisionsklappen in Wänden			
	komplett,reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis behandeln, ggf. spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich), schleifen und gleichmäßig deckend spritzen oder lackieren Farbton:nach Wahl des AG Abmessung :ca. 300x300 mm in fix und fertiger Arbeit Evtl. kleinere spätere Beschädigungen fachgerecht bearbeiten			
		1 Stck	EP.....	- Nur EP -
05.03.9	Verzinkte 1-flg. Revisionsklappen in Abhangdecke			
	komplett,reinigen, mit Rostschutz nach Erfordernis behandeln, ggf. spachteln, (ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich), schleifen und gleichmäßig deckend spritzen oder lackieren Farbton:nach Wahl des AG Abmessung :ca. 600x 600 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen		
05.03	Untertitel	Stahlzargen und Stahltüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in fix und fertiger Arbeit			Übertrag:
	Evtl. kleinere spätere Beschädigungen fachgerecht bearbeiten			
		1 Stck	EP.....	- Nur EP -
Summe Untertitel 05.03			Stahlzargen und Stahltüren, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

05.04

Rohrleitungen

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten			
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen			
05.04	Untertitel	Rohrleitungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.04.1	Rohrleitungen bis DN 30 mm				
	Anschlussleitungen / Stahlrohr für technische Installationen etc. dreischichtig lackieren.				
	RAL - Farbton nach AG.- Vorgabe in Teillängen				
			200 m	EP.....	GP
05.04.2	Rohrleitungen bis DN 50 mm				
	Anschlussleitungen / Stahlrohr für technische Installationen etc. dreischichtig lackieren.				
	RAL - Farbton nach AG.- Vorgabe in Teillängen				
			200 m	EP.....	GP
05.04.3	PVC Ummantelungen				
	PVC Ummantelungen ISO - GENE Pack von Rohrleitungen Durchmesser 150 mm lackieren.				
	RAL - Farbton 9007 in Teillängen				
	Arbeitshöhen bis ca. 6,60 m inkl. aller Gerüste in fertiger Arbeit.				
			400 m	EP.....	GP
Summe Untertitel 05.04					
				Rohrleitungen, Netto:
Summe Titel 05					
				Anstrich Stahloberflächen, Netto:
				zzgl. MwSt. (19,0 %):
				Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

06

Anstrich Decke u. Wände aussen

Leistungsverzeichnis

650 06	LV Titel	Anstrich / Malerarbeiten Anstrich Decke u. Wände aussen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.1	<p>Beschichtung Deckenuntersichten Aussenbereich</p> <p>Beschichtung mit Acrylfassadenfarbe für Aussenbereich</p> <p>Untergrund: Stahlbeton - Deckenuntersicht</p> <p>Grundierung mit STO - Plex W Zwischen und Schlussbeschichtung mit Sto Color DRYONIC o. glw.</p> <p>Angeboten :</p> <p>Farbton: RAL - Ton nach AG. - Wahl</p> <p>Deckenflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.</p> <p>Ausführungsort: Decke TG - Zufahrt zum Untergeschoss Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m</p> <p>In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, Arbeitsbühnen etc. Ausführung nach Herstellervorgaben</p> <p>nach Angabe / Zeichnung</p>	300 m²	EP.....	GP
06.2	<p>Beschichtung Wandoberflächen Aussenbereich</p> <p>Beschichtung mit Acrylfassadenfarbe für Aussenbereich</p> <p>Untergrund: Stahlbeton - Aussenwandflächen</p> <p>Grundierung mit STO - Plex W Zwischen und Schlussbeschichtung mit Sto Color DRYONIC o. glw.</p> <p>Angeboten :</p> <p>Farbton: RAL - Ton nach AG. - Wahl</p> <p>Wandflächen mit Tiefengrund behandeln, kleine Schäden beispachteln und sonstige Unebenheiten fachgerecht abstoßen und gegebenenfalls beischleifen. gut deckend vor- und fertigstreichen.</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
06	Titel	Anstrich Decke u. Wände aussen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführungsort: Aussenwände im Untergeschoss / Erdgeschoss Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m In fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste, Arbeitsbühnen etc. Ausführung nach Herstellervorgaben nach Angabe / Zeichnung			
		260 m²	EP.....	GP
Summe Titel 06		Anstrich Decke u. Wände aussen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

07

Vorbereitende Massnahmen

Leistungsverzeichnis

650 07	LV Titel	Anstrich / Malerarbeiten Vorbereitende Massnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.1	<p>Bauteile Schützen</p> <p>Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folien, Abdeckpapieretc. abkleben und staubdicht abdecken. Leistung inkl Lieferung aller Materialien, Anbringen, inkl. Vorhaltung, Abbau, Abfuhr und Entsorgung der Abdeckmaterialien, nach Beendigung der Maler / Anstricharbeiten.</p> <p>Bauteile : Wände, Fenster, Türen Einrichtungsgegenstände etc.</p> <p>Ausführung nur auf Anweisung der AG.-Bauleitung über das als Nebenleistung enthaltene Schützen vorh. Bauteile hinaus !</p>	600 qm	EP.....	GP
07.2	<p>Abdeckung Böden</p> <p>Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folien, Abdeckpapieretc. abkleben und staubdicht abdecken. Leistung inkl Lieferung aller Materialien, Anbringen, inkl. Vorhaltung, Abbau, Abfuhr und Entsorgung der Abdeckmaterialien, nach Beendigung der Maler / Anstricharbeiten.</p> <p>Bauteile : Bodenflächen</p> <p>Ausführung nur auf Anweisung der AG.-Bauleitung über das als Nebenleistung enthaltene Schützen vorh. Bauteile hinaus !</p>	800 qm	EP.....	GP
07.3	<p>Abdeckung Treppen</p> <p>Treppen zum Schutz mit Folie, Abdeckpapier etc. abkleben, staubdicht abdecken.</p> <p>Leistung inkl Lieferung aller Materialien, Anbringen, inkl. Vorhaltung, Abbau, Abfuhr und Entsorgung der Abdeckmaterialien, nach Beendigung der Maler / Anstricharbeiten.</p> <p>Bauteile : Treppen</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
07	Titel	Vorbereitende Massnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung nur auf Anweisung der AG.-Bauleitung über das als Nebenleistung enthaltene Schützen vorh. Bauteile hinaus !			
		100 qm	EP.....	GP
Summe Titel 07			Vorbereitende Massnahmen, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

08

Nachweisarbeiten

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Alster Gate Hamburg (15897-AH)

650	LV	Anstrich / Malerarbeiten		
08	Titel	Nachweisarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Nachstehend angeführte Stundenlohnarbeiten</p> <p>Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten mit Lohnsätzen bzw. Zuschlägen werden nur in Anrechnung gebracht, soweit sie von der Bauleitung ausdrücklich verlangt werden. Die Stundenzettel sind spätestens nach 2 Werktagen von der Bauleitung abzeichnen zu lassen und einzureichen.</p> <p>Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden nicht anerkannt !</p> <p>Die Kosten umfassen neben der Gestellung der normalen Werkzeuge alle Auslösungen und Zuschläge inkl. Fahrtauslagen für die Fahrten zur Baustelle.</p> <p>Sollte sich bei der Prüfung der Abrechnung ergeben, dass abgezeichnete Stundenleistungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses abzurechnen sind, werden diese auch im Nachhinein über die Einheitspreise abgerechnet.</p>				
08.1	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung			
		50 h	EP.....	GP
08.2	Helferstunde			
	Helferstunde auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung			
		50 h	EP.....	GP
Summe Titel 08		Nachweisarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

650		LV	Anstrich / Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Anstrich Böden	17
02	Titel	Anstrich Wände	20
02.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Wände	21
02.01.1	Unbenannt	Anstrich Wände mit Dispersionfarbe	22
03	Titel	Anstrich Decken	27
03.01	Untertitel	Dispersionsanstrich Decken	28
04	Titel	Tapezierarbeiten	32
05	Titel	Anstrich Stahloberflächen	37
05.01	Untertitel	Stahlkonstruktion	38
05.02	Untertitel	Treppe und Geländer	42
05.03	Untertitel	Stahlzargen und Stahltüren	45
05.04	Untertitel	Rohrleitungen	50
06	Titel	Anstrich Decke u. Wände aussen	52
07	Titel	Vorbereitende Massnahmen	55
08	Titel	Nachweisarbeiten	58
Summe LV 650 Anstrich / Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				