



Planverfasser ...  
Habau GmbH

Tel.: 0241-5570190

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**16924-PC**  
**Neubau Porsche Zentrum Chemnitz**

Bauvorhaben

**Neubau Porsche Zentrum Chemnitz**  
**Tuschchererstraße 9-11**  
**09116 Chemnitz**  
-

Leistung (LV)

**740**  
**Fliesenarbeiten**

Ausführungsbeginn

**ca. 23/24.KW.2017**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**20.März 2017**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Fa. Habau GmbH  
Gewerbepark Brand 51  
52078 Aachen

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 46**

Leistungsverzeichnis

# Leistungsverzeichnis

Projekt (16924-PC)
<b>Neubau Porsche Zentrum Chemnitz</b>
Leistung (LV)
<b>740 Fliesenarbeiten</b>

Bauvorhaben	
<b>Neubau Porsche Zentrum Chemnitz Tuschchererstraße 9-11 09116 Chemnitz</b>	
Bauherr	
Thilo und Tobias Kamps Grundstücksgemeinschaft Werner Straße 140 59192 Bergkamen	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	
Habau GmbH	Telefon 0241-5570190 Fax
<b>Bauleitung</b>	
Habau GmbH Gewerbepark Brand 51  52078 Aachen	Telefon 0241 557019-0 Fax 0241 557019-55
Ansprechpartner / Bemerkung	
	Dipl.-Ing. Uwe Wicking Tel. 0241 - 557019-31 wicking@habau.de

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

<b>Angebotssumme in EUR</b>	
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

# Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

Vertragsgrundlage

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft       | -      |
| - Bauwesensversicherung      | 0,35 % |
| - anteilige Baubeschilderung | -      |
| - anteilige Baureinigung     | -      |
| - anteiliges Bauwasser       | 0,15 % |
| - anteiliger Baustrom        | 0,15 % |
| - anteilig Baustellen WC     | 0,15 % |
| - -                          | -      |

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

**Inhaltsverzeichnis**

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

740	LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenfliesen</b>	<b>15</b>
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche	16
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandfliesen</b>	<b>26</b>
02.01	Untertitel	Wandfliesen Kundenbereiche WC's	27
02.02	Untertitel	Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche	32
02.03	Untertitel	Wandfliesen Werkstatt	37
02.04	Untertitel	Wandfliesen Waschhalle und Aubereitung	40
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Nachweisarbeiten</b>	<b>44</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>46</b>

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

<b>740</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>
Allgemeine Baubeschreibung		
<p><b>Allgemeine Baubeschreibung</b></p> <p>Die Baumassnahme umfasst den Neubau des Porsche Zentrums in 09116 Chemnitz</p> <p>Die vorstehende Baumaßnahme ist nicht unterkellert.</p> <p>Länge / Breite : ca. 61,00 m x ca. 40,00 m  Höhe Gebäudeattika : ca. 7,00 m / Ausstellung,  Teilelager etc. ca. 5,0 m / Werkstatt</p> <p>Erdgeschossenebene : OK. FFB. = <math>\pm 0,00</math> m / = +353,54m NN  Zwischenebene / Galerie : OK. FFB. = + 3,25 m</p> <p>Im Erdgeschoss befinden sich die Ausstellungsbereiche, Büroeinheiten, Lagerflächen, WC / San - Bereiche sowie weitere Nebenräume, weiterhin die Werkstattbereiche und Technikbereiche.</p> <p>Im 1. Obergeschoss sind weitere Büroflächen, sowie Sozialbereiche und weitere Nebenräume.</p> <p>Die 1.OG. - Ebene wird über eine innenliegende Stahltreppe von der Ausstellung / EG. Bereich, bzw. über ein weiteres innenliegendes Treppenhaus erschlossen.</p> <p>Gebäudetragkonstruktion in Stahlbetonbau und Stahlskelettbauweise.  Massivwandscheiben in Mauerwerk oder Stahlbeton.  Nichtragende Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise.  Fassade mit Metall- und Glaselementen ISO - Wänden etc.</p> <p>Flachdach aus Dachtrapezblechen als Warmdach.</p> <p>Das vorhandene Gelände wird bauseits auf entsprechende Planumshöhen hergestellt.  Das Planum und der Einbau der kapillarbrechenden Tragschicht unter den Gebäudebodenplatten erfolgt bauseits bis auf ca. - 0,30 - 0,36 m unter <math>\pm =0,00</math> m OK. FFB.</p> <p>Der Einbau von Frostschutzschichten im Außenbereich erfolgt BAUSEITS.</p> <p>Vorgesehen ist eine Bauwerksgründung als Flachgründung</p>		

# Leistungsverzeichnis

<b>740</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>
<b>Allgemeine Baubeschreibung</b>		
<p>( Einzel / Streifenfundamente ). BAUSEITS erfolgt eine Ertüchtigung des Baugrundes durch Rüttelstopfpfähle.</p> <p>Die befestigten Oberflächender Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen, Gehwege etc. ) werden in Betonpflaster und Bituflächen (nach Planung) hergestellt.</p> <p>Die Gebäude / Dach und Aussenanlagenentwässerung erfolgt im Trennsystem mit Anschluss an den öffentlichen Kanal.</p> <p>Die Abwässer der Waschhallen und Unfallstellplätze werden über Abscheidersysteme abgeführt.</p> <p>Zur Kenntnis genommen:</p> <p>..... (Ort,Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
<b>Allgemeine Vorbemerkungen</b>		
<p><u>Allgemeine Vorbemerkungen</u></p> <p>Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Für das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnissen haben.Änderungen an den Vorbemerkungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil des Angebotes und sind mit einzureichen.</p> <p>Ausdrücklich wird darauf hingewiesen,dass sich der Auftragsnehmer(AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat.</p>		

**Leistungsverzeichnis****740      LV      Fliesenarbeiten****Allgemeine Vorbemerkungen**

Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.

Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle erforderlichen Konstruktions / Arbeits und Schutzgerüste sind vom Bieter mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten.

Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden.

Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverzüglich (vor Arbeitsaufnahme)

Konstruktions- bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.

Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.).

Der Bieter hat Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes anzuzeigen.

Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen.

Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben.

**740      LV      Fliesenarbeiten**

## Allgemeine Vorbemerkungen

Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.  
Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden.

Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen.

Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen verursachen.

Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen.

Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Das Herstellen und Vorhalten von dauerhaft markierten Meterrissen im Maximalabstand von 20 m in jedem Geschoss, ist vom Auftragnehmer Rohbau in der Kalkulation und im Angebotspreis zu berücksichtigen. Der AN Rohbauer ist verantwortlich für die Maßhaltigkeit der Meterrisse bis zur Übergabe.

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den Bauherren. Rapporte sind täglich zur schriftlichen



## Leistungsverzeichnis

740 LV Fliesenarbeiten

### Allgemeine Vorbemerkungen

Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.

Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgewerken bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung entstehen, gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen.

Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmer.

Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personenschäden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen. Die Tätigkeit anderer Firmen an der Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen.

Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach -Personenschäden, welche durch den Auftragnehmer (AN), AN - Mitarbeiter, oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung gemessenen Leistungen.

Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .

Ausführungszeichnungen werden bauseitig erstellt und dem AN. in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt.

Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

gelesen und anerkannt :

**Leistungsverzeichnis**

<b>740</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>..... (Ort, Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
<b>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</b>		
<p>Die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB/B und der VOB/C , insbesondere der</p> <p><b>DIN 18352 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN</b></p> <p>Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen schließen alle für die fachgerechte Herstellung der Leistung erforderlichen Baumaschinen, Geräte inkl. Bedienung, Gerüste, An- und Zwischenlagerung, Verträgen am oder im Bauwerk und Unterhaltung ein, die zu jeweils komplett abgeschlossenen und betriebsbereiten Leistung führen. Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.</p> <p>Für alle Leistungen und Maßnahmen sind die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften, die Gewerbeordnung des Gewerbeaufsichtsamtes und die örtl. Baustellenverordnung maßgebend und zu beachten. Es gelten zusätzlich alle den vorstehenden DIN-Normen zugehörigen Vorschriften, ISO-Normen, Technische Vorschriften, Richtlinien, Verarbeitungs- und Montagerichtlinien der Hersteller.</p> <p><b>Angaben zur Ausführung</b></p> <p>Diese Hinweise gehören zum Leistungsumfang, auch wenn in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht mehr besonders darauf hingewiesen wird und sind vom Bieter entsprechend in den Positionen einzukalkulieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Fliesenbeläge sind sauber und eben mit gleichmäßigen Fugen zu verlegen. Die Farbwahl wird nach Mustervorlage bestimmt. Eventuell notwendige Musterplatten sind kostenlos anzusetzen. Die in den Leistungsverzeichnis eingesetzten Preise verstehen sich für fix und fertige Arbeit (Material, Lohn, Lohnnebenkosten, Hilfsstoffe, Transportwege usw.).</li> <li>2. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Einbausystem mit</li> </ol>		

740	LV	Fliesenarbeiten
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
<p>der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.</p>		
<p>3. In die Preise ist das Plattieren von Kästen und Umkleidungen usw., für Installations- und Heizungsrohre einzurechnen, soweit nicht ausdrücklich anders ausgeschrieben; es wird dafür keine besondere Vergütung gewährt. Dasselbe gilt für Anschlüsse an Türen, Stoßschielen usw. Das Herstellen von Anschlüssen an nachträglich eingebaute Türbekleidungen ist in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Fliesenbeläge sind während der Bauzeit bis zur Übergabe zu unterhalten und im sauberen Zustand zu übergeben. Das Herstellen von Durchbrüchen und Löchern für Installations- und Heizungsrohre, Konsolen und dergleichen ist in den jeweiligen Positionen mit einzurechnen.</p>		
<p>4. Werden flüssige Dichtungen gegen nichtdrückendes Wasser im Zusammenhang mit Fliesen und Plattenarbeiten ausgeschrieben, müssen diese</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eine Temperaturbeständigkeit zwischen 5 und 75C,</li><li>- eine chemische Resistenz gegenüber Flüssigkeiten mit einem PH-Wert zwischen 7 und 12,</li><li>- eine Wasserdruckbeständigkeit bis 10N/mm<sup>2</sup> nachweisbar besitzen.</li></ul>		
<p>5. Für eventuell erforderliches Herstellen von Schmiegen an Wand- und Bodenplatten wird keine besondere Vergütung gewährt, desgleichen nicht für Anschlüsse an Fundamente, Sockel und dergleichen.</p>		
<p>6. Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, daß die eventuell bauseitig vorgesehene und eingebrachte Isolierung nicht beschädigt wird. Falls die Fliesen vor dem Einsetzen der Türen verlegt werden, ist mit der Bauleitung der Abstand der ersten senkrechten Plattenreihe von der rohen Türleibung festzulegen. Auf jeden Fall müssen die Platten so eingesetzt sein, daß diese nur in Plattenstärke vor dem Putz vorstehen.</p>		
<p>7. Es ist darauf zu achten, daß bei bauseitig überspannten Wandschlitzten die ausgedrückte Streckmetallüberspannung mit dem Mauerwerk bündig liegt und keine Mehrstärke des Mörtelbettes bedingt.</p>		
<p>8. Alle Fußbodenflächen sind nach dem Vergießen und Ausfugen zu reinigen und mit Sägemehl abzudecken. Das Sägemehl ist nach Aufforderung durch die Bauleitung unverzüglich wieder zu entfernen und abzutransportieren.</p>		
<p>9. Alle sichtbaren und freien Ecken und Kanten, obere und seitliche Anschlüsse sind mit überglasierten Kanten</p>		

740	LV	Fliesenarbeiten
-----	----	-----------------

**Zusätzliche technische Vertragsbedingungen**

zu versehen, soweit lieferbar, andernfalls sind an allen sichtbaren Kanten Fliesenwinkel einzubauen. Im Preis mit einzukalkulieren sind alle Rundungen, Ecken, Vorsprünge und Gehrungen. Weiterhin ist bei der Ausführung der Wandbeläge auf Fliesenschnitt hinsichtlich der Lage der sanitären Einrichtungen, Befestigungen Armaturen, Schalter, Steckdosen u. ä. zu achten. Die entsprechenden Angaben sind mit der Bauleitung abzusprechen in Abhängigkeit vom Rastermaß. Sofern Dosen oder Kästen für Installationen nur lose oder geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten endgültig zu fixieren.

10. Beim Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller bzw. die DIN 18157 zu beachten.
11. Fußbodeneinläufe erhalten im Anschlußbereich zusätzlich ein leichtes Gefälle.
12. Raumecken, Vorlagen, Anschlußfugen, Übergänge Wand-Boden, Anschlüsse an Zargen und sämtliche Wandanschlüsse an Sanitärobjekte usw. sind dauerelastisch und wasserbeständig zu verfugen, incl. Fugenvorbehandlung, sofern im einzelnen nichts anderes ausgeschrieben ist. Sofern Wannen oder Brausetassen auf schwimmendem Estrich stehen und vor Ausführung der Fliesenbekleidung eingemauert oder verkleidet werden ist auf eine Trennung (10 mm Schaumstoffstreifen) von den flankierenden Wände zu achten. Elastische Verfugung ist weiter vorzunehmen bei Flächen von mehr als 4 m Länge, einspringenden Ecken sowie an den Berührungslinien verschiedener Untergründe (z.B. Beton und Mauerwerk). Die Fugenkanten sind mit Haftprimer vorzustreichen. Die Ränder sind abzukleben. Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und bis zum Untergrund durchgehen. Das Material der Fugen muß auf Fliesen und Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung muß ausgeschlossen sein.
13. Im Einheitspreis inbegriffen ist das ordnungsgemäße Ausfugen der Wand- und Bodenbeläge einschl. Abfugens bzw. Beiputzens der Plattenränder in Mörtel bzw. Kleberstärke als Übergang zu anderen Flächen.
14. Die Verlegung soll symmetrisch genau auf Fugenschnitt erfolgen. Fliesen- und Plattenstreifen unter einer halben Fliesen- bzw. Plattenreihe sind nicht zulässig.
15. Trennschienen sind, wenn nicht anders gefordert, an der Türanschlagseite mit dem fertigen Wandbelag bündig zu verlegen.
16. Alle Teile sind flucht- und höhengerecht zu

## Leistungsverzeichnis

**740      LV      Fliesenarbeiten**

### Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

montieren, entsprechend den zulässigen Maßtoleranzen nach DIN und der festgelegten Genauigkeit zu erstellen.

17. Alle Befestigungsteile müssen aus nichtrostendem Material bestehen und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es darf nur Werkstoff Nr. 1.4571 nach DIN 17440 verwendet werden. Seitliche Befestigungen sind so auszubilden, daß Maßtoleranzen und Temperaturspannungen aufgenommen werden können, wenn dies bautechnisch möglich ist.
18. Sämtliche Paßstücke an Stützen, Mauervorlagen, Mauerschrägen usw. sind sauber auszurichten, die Stufen und Randstreifen sind so zu unterfüttern, daß im Wangenbereich keine Hohlräume auftreten, die Kosten sind mit den Einzelpreisen abgegolten.
19. Alle Wand- Bodenbekleidungen sind rechtzeitig dem Bauherrn zur Bemusterung vorzulegen.
20. Unterschiedliche Fabrikate für Wand- und Bodenfliesen in einem Raum werden grundsätzlich nicht zugelassen. Für Material ist -wenn nicht anders beschrieben- erste Wahl anzubieten. Fliesen dürfen nicht bleihaltig sein.  
Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sind grundsätzlich nicht zulässig. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, daß leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu mischen. Der Bauherr ist jedoch vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.
21. Für eventuell erforderliches Aufdicken von Fensterbrüstungen, Abmauerungen oder anderen gemauerten Sockeln wird keine gesonderte Vergütung gewährt.
22. Die Materiallagerung und Mannschaftsunterkunft in den Gebäuden darf nur nach Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet einen Raum zur Verfügung zu stellen.
23. Eine Vergütung der gelieferten Fliesen erfolgt erst nach Einbau.

Im Weiteren gelten :

- Unfallverhütungsvorschriften
- Vorschriften der Gewerbeaufsicht
- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitsstättenverordnung
- Arbeitsstättenrichtlinien
- Vorschriften der Landesbauordnung Sachsen

# Leistungsverzeichnis

<b>740</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>
------------	-----------	------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Ergeben sich aus vg. Vorschriften / Gesetzen Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung / im Angebot nicht gesondert aufgeführt sind , so sind diese diese Leistungen als Nebenleistungen vom Bieter in die Angebotspreise einzurechnen.

gelesen und anerkannt :

.....

(Ort,Datum)

.....

(Stempel und Unterschrift des Bieters)

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**01**

**Bodenfliesen**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

**01.01**

**Bodenfliesen Ausstellung und  
Sozialbereiche**



**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.01.1</b>	<p><b>Bodenfliesen 40 x 40 cm R9, liefern</b></p> <p>Bodenfliesen 40cm / 40 cm <b>R9</b>,</p> <p><u>Lage im Gebäude :</u></p> <p><b>EG. und 1.OG</b></p> <p>Hersteller: Argeltih Fliese / Produkt: Porsche Nardo</p> <p>Plattenformat / Nennmaß : ca. 40 x 40 cm Fliesenraster : 39,8 x 39,8 cm Fliesenkaliber : 39,8 x 39,8 cm + 3 mm Fuge</p> <p>Fliesenstärke : 12 mm</p> <p>Verlegeart: für Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude entsprechend verteilen.</p> <p>m² ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich. Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen, Verschnitt wird nicht vergütet.</p>	<b>1.485 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.2</b>	<p><b>Grundieren Beton - Industriefußboden / Estrich</b></p> <p>Grundierung mit geeignetem Flächengrund der vorh. Beton - Industriefußboden (Betonkerntemperierung) sowie vorh. schwimm. Zementestrichbodenflächen zur Aufnahme von keramischen Bodenfliesen in Dünnbett</p> <p>liefern und fachgerecht auftragen, in fertiger Arbeit.</p> <p>Angebotenes Produkt :.....</p>	<b>1.485 m²</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>01.01.3</b>	<b>Spachteln Industriefußboden / Zementestrich 5-10 mm</b>			
<p>vorhandenen Industriefußboden oder Zementestrich bei Unebenheiten von &gt; 5 mm &lt; 10 mm mit einer Spachtelmasse -stuhllängeneeignet- nach den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers ausgleichen und glätten.</p> <p>angebotenes Produkt : .....</p>				
			1 m <sup>2</sup> EP.....	- Nur EP -
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>01.01.4</b>	<b>Spachteln Industriefußboden / Zementestrich 10-30 mm</b>			
<p>vorhandenen Industriefußboden oder Zementestrich bei Unebenheiten von &gt; 10 mm &lt; 30 mm mit einer Spachtelmasse -stuhllängeneeignet- nach den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers ausgleichen und glätten.</p> <p>angebotenes Produkt : .....</p>				
			1 m <sup>2</sup> EP.....	- Nur EP -
<b>01.01.5</b>	<b>Bodenfliesen 40 x 40 cm verlegen</b>			
<p>Bodenfliesen Format : Nennmaß 40 x 40 cm der Pos. 01.01.1 in fix und fertiger Arbeit, nach bauseitigem Verlegeplan, im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p><u>Angebotenes Produkt des Verlegemörtel :</u></p> <p>..... ( vom Bieter einzutragen )</p> <p>auf vorhandenem Industriefußboden mit Betonkerntemperierung , Zementestrichflächen als schwimm. Estrichflächen, verlegen und verfugen, incl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten sowie abtrennen und entsorgen der überstehenden Randdämmstreifen, inkl. sämtlicher Schnitte, Passplatten , Ausnehmungen, Ausklinkungen etc.</p> <p>- inkl. Verfugung mit Flexfuge Farbe entsprechend Fliese, z.B. PCI Nanofug Premium anthrazit Nr. 47, zementärer, variabler Flex - Fugenmörtel</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>mit easy to clean effect, CG2WA, sehr emissionsarm EC1 PLUS</p> <p>Fugenbreite: 3 mm Breite Verlegung in Kreuzfuge</p> <p><u>Angebotenes Produkt Fugenmörtel :</u> ..... ( vom Bieter einzutragen)</p> <p>Konstruktionshöhe: ca. 1,6 cm</p> <p>fachgerecht im Kreuzverband und nach Angabe und Zeichnung nach verlegen.</p> <p><u>Lage im Gebäude :</u> <b>EG. und 1.OG ( s. Plan )</b></p>	<b>1.485 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.6</b>	<p><b>Sockelleisten schneiden und verlegen</b></p> <p>Sockelleisten passend zu den Bodenfliesen der Pos. 01.01.1 Abmessung: ca. 80 x 400 mm herstellen , liefern und einbauen, Ohne Verschnitt gerechnet, wird nicht vergütet.</p> <p>schneiden und im Dünnbett mit geeignetem Flex-Kleber auf Maschinengipsputz- und Trockenbauwände ansetzen und verfugen, inkl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten, Dünnbettmörtel und Fugenmörtel wie in Pos. 01.01.5 beschrieben, in fertiger Arbeit.</p> <p>Lage im Gebäude : wie in Pos. 01.01.5 angegeben.</p> <p><b>DURCHLAUFENDE FUGEN AUS DEM BODENBELAG SIND IN DEN SOCKEL ZU ÜBERNEHMEN !</b></p>	<b>355 lfdm</b>	EP.....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.7</b>	<b>Erstpflge, Zementschleier entfernen</b>			
	verlegter Bodenbelag der Pos. 001.001.5 inkl. Sockelfliesen zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).			
		<b>1.485 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.8</b>	<b>V2A-Winkelschienen als abgrenzende Einfassung</b>			
	für die Bodenfliesen der Pos.001.001.1 und zum Übergang zu anderen Bodenbelägen, in unterschiedlichen Einzellängen.			
	liefern und fachgerecht einbauen.			
		<b>25 lfdm</b>	EP.....	GP .....
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>01.01.9</b>	<b>Messing- Winkeltrennschienen,</b>			
	für die Bodenfliesen der Pos.001.01 und zum Übergang zu anderen Bodenbelägen, in unterschiedlichen Einzellängen.			
	liefern und fachgerecht einbauen.			
		<b>1 lfdm</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>01.01.10</b>	<b>Treppenstufen mit Bodenfliese als Treppenbelag auf Galerietreppe</b>			
	Treppenstufen der Galerietreppe in der Ausstellung Stahl - Treppenanlage vom EG. zum 1.OG. Fliesen wie Pos. 01.01.1 liefern und verlegen auf Stahlterppe mit Auftrittsflächen als Stahlwannenstufen.			
	Die Wannen sind bauseits mit einem CT-C40 Schnellestrich ausgefüllt. Treppe: 18 Steigungen, Auftrittsbreite = ca.29 cm, Treppenbreite = ca. 1,25 m,			
	gem. Verlegeplan, im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel , auf vorh.Estrichunterbau verlegen und verfugen, einschl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten sowie abtrennen und entsorgen der überstehenden Randdämmstreifen.			
	- inkl. Verfugung mit Flexfuge			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	Farbe entsprechend Fliese, z.B. PCI Nanofug Premium anthrazit Nr. 47, zementärer, variabler Flex - Fugenmörtel mit easy to clean effect, CG2WA, sehr emissionsarm EC1 PLUS - inkl. Treppenprofil in VA (STufenvorderkante)			
	Fugenbreite: 3 mm Breite			
	Konstruktionshöhe: ca. 1,6 cm			
	Umlaufende Fuge zur Stahlwanne ist mit dauerlastischer Fugenmasse auszubilden Farbe: dem Fugenmaterial farblich angepasst, bzw. nach Angabe AG.			
		<b>18 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.11</b>	<b>Bodenfliese als Belag Podest Galerietreppe</b>			
	Podest der Galerietreppe der Vorposition in der Ausstellung			
	Podestgrösse : ca. 2,00 x 1,50 m mit Bodenfliesen wie in Vorposition beschrieben, liefern und herstellen, in fertiger Arbeit. .			
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.12</b>	<b>Dauerelastische Fugendichtmasse für Bewegungs/Anschlußfugen</b>			
	Dauerelastische Fugendichtmasse für Bewegungs/Anschlussfugen liefern und allen horizontalen sowie vertikalen Fugen (z.B. in Rand- und Anschlussbereichen, zu aufgehenden Bauwerkteilen wie Sockel, Stützen usw. und allen Bodeneinbauten wie Winkel usw.) fachgerecht verfüllen			
	Farbe: dem Fugenmaterial / Fugenmörtel farblich angepasst, bzw. nach Angabe des AG.			
	Angebotenes Material: .....			
		<b>1.000 lfdm</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.13</b>	<b>Löcher in Bodenfliesen für Installationsdurchführungen</b>			
	Rund / Eckig Grössen bis ca. 20/20 cm herstellen			
		<b>20 Stück</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.14</b>	<b>Bodenbelag Anarbeiten an Stützen</b>			
	Anarbeiten der Bodenfliesen Format 40 x 40 cm, an Innenstützen bis ca. d=25cm cm aus Stahl / bzw. Stahlbeton			
	in fix und fertiger Arbeit wie in Pos.01.01.5			
		<b>40 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.15</b>	<b>Bodenbelag Anarbeiten an Bodensteckdosen,</b>			
	vorh. Elektrobodensteckdosen rund DN bis ca.15 cm bauseits geliefert und in vorh. Bodenaussparungen vormontiert, Ausrichten der Elektrobodensteckdose in Anpassung an den Bodenfliesenbelag und Verguss in bauseitigen Aussparungen bis ca. 30/30 cm in der Industriebetonbodenplatte, mit entsprechendem Vergußmörtel, inkl. Bearbeiten ggfls. Abschleifen der Kantenübergänge der vorh. Bodenaussparungen zwecks Niveausausgleich.			
	Anarbeiten der Bodenfliesen Format 40 x 40 cm, an vorh. Bodensteckdose			
	in fix und fertiger Arbeit wie weiter in Pos.01.01.5. beschrieben, zzgl. inkl. Ausrichten der Bodentankrahmen und Verguss in bauseitigen Aussparungen der Bodenplatten			
	Lage im Gebäude : Erdgeschoss / Ausstellung			
		<b>22 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.16</b>	<b>Bodenbelag Anarbeiten an Bodentankrahmen</b>			
	vorh. Elektrobodentank eckig Größe bis 45 cm x 45 cm, bauseits geliefert und in vorh. Bodenaussparungen vormontiert, Ausrichten des Elektrobodentanks in Anpassung an den Bodenfliesenbelag und Verguss in bauseitigen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Aussparungen 60 / 60 cm der Industriebetonbodenplatte, mit entsprechendem Vergußmörtel, inkl. Bearbeiten ggfls. Abschleifen der Kantenübergänge der vorh. Bodenaussparungen zwecks Niveaueausgleich.</p> <p>Anarbeiten der Bodenfliesen Format 40 x 40 cm, an vorh. Bodenrahmen eckig Grösse ca. 45 x 45 cm</p> <p>in fix und fertiger Arbeit wie weiter in Pos.01.01.5 beschrieben, zzgl. inkl. Ausrichten der Bodentankrahmen und Verguss in bauseitigen Aussparungen der Bodenplatten</p> <p>Lage im Gebäude : Erdgeschoss / Ausstellung</p>	<b>10 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.17</b>	<b>Belegen der Bodentankdeckel,</b>			
	<p>vorbeschriebene Elektro - Bodentankrahmen eckig der mit Bodenfliesen Fliesen der Pos. 01.01.1 belegen in fertiger Arbeit.</p> <p>inkl. aller erforderlichen Arbeiten zum Höhenausgleich</p>	<b>10 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.01.18</b>	<b>Abschlussprofile für Aussenecken</b>			
	<p>für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen</p> <p>Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf Fliesen der Pos. 001.01.</p>	<b>1 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>01.01.19</b>	<b>Treppenbelag mit Bodenfliese 40 x40 R 10,</b>			
	<p>Bodenfliesen R 10</p> <p>Material: wie Pos. 01.01.1</p> <p>Verlegeart : Dünnbett</p> <p>liefern und verlegen auf Fertigteil-Stahlbetontreppe, als Tritt- und Setzstufen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Bodenfliesen		
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>inkl. vorderen Stufenabschlüssen aus Edelstahlprofil mit spezieller rutschhemmender Profilierung aus Fabrikat / Typ: Schlüter TREP -E o. glw. angebotenes Profil : .....</p> <p>inkl.abgetreppter (zweiseitiger) Sockelfliese h= ca.8 cm im Treppenverlauf, aus dem Material der Bodenfliese, im Dünnbett geklebt inkl. Verfugung und dauerelastischer Anschlussversiegelung zu den Tritt und Setzstufen.</p> <p>Treppenform : gerade</p> <p>gesamt : 18 Steigungen, ca. 18 / 26 cm, Treppenlaufbreite = ca.1,50m,</p> <p>Stahlbetontreppe mit geeignetem Flächenuntergrund grundieren,</p> <p>als Tritt- und Setzstufenbelag im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel verlegen und verfugen, incl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten sowie abtrennen und entsorgen der überstehenden Randdämmstreifen.</p> <p>inkl. sämtlicher Schnitte, Passplatten , Ausnehmungen, Ausklinkungen etc.</p> <p>- inkl. Verfugung mit Flexfuge Farbe entsprechend Fliese, z.B. PCI Nanofug Premium anthrazit Nr. 47, zementärer, variabler Flex - Fugenmörtel mit easy to clean effect, CG2WA, sehr emissionsarm EC1 PLUS</p> <p>Fugenbreite: 3 mm Breite</p> <p><u>Angebotenes Produkt Fugenmörtel :</u></p> <p>..... ( vom Bieter einzutragen)</p> <p>Konstruktionshöhe: ca. 1,6 cm</p> <p>fachgerecht nach Angabe und Zeichnung verlegen, in fertiger Arbeit.</p>			Übertrag: .....
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

740	LV	Fliesenarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Bodenfliesen			
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche			
Übertrag: .....					
<b>01.01.20</b>	<b>Bodenfliesen 40 x 40 cm Reserve</b>	Bodenfliesen wie in Pos. 01.01.1 beschrieben, als Reserve, liefern und nach Angabe der AG. Bauleitung im Gebäude für spätere Massnahmen lagern.	<b>10 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 01.01</b>		<b>Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche, Netto:</b> .....			
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Bodenfliesen, Netto:</b> .....			
		zzgl. MwSt. (19,0 %): .....			
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b> .....			

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**02**

**Wandfliesen**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

**02.01**

**Wandfliesen Kundenbereiche WC's**

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.01	Untertitel	Wandfliesen Kundenbereiche WC's		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.01.1</b>	<p><b>Wandfliesen 20 x 20 cm, Porsche unigrau, liefern</b></p> <p>Hersteller: Argelith                      Farbe / Typ : Porsche unigrau</p> <p>Plattenformat: 198 x 198 x 9</p> <p>Verlegeart: im Kreuzverband                      im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verleguntergrund : Gipskarton, Gipsputz, Betonflächen</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude entsprechend verteilen.                      m<sup>2</sup> ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet                      Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich.                      Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen, Verschnitt wird nicht vergütet.</p> <p>Lage im Gebäude: Erdgeschoss                      Kunden- WC/ Damen und Herren</p>	<b>51 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.2</b>	<p><b>Wandfliesen 20 x 20 cm, Porsche unischwarz, liefern</b></p> <p>Hersteller: Argelith                      Farbe / Typ : Porsche unischwarz</p> <p>Plattenformat: 198 x 198 x 9</p> <p>Verlegeart: im Kreuzverband                      im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verleguntergrund : Gipskarton, Gipsputz, Betonflächen</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude entsprechend verteilen.                      m<sup>2</sup> ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet                      Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich.                      Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen, Verschnitt wird nicht vergütet.</p> <p>Lage im Gebäude: Erdgeschoss                      Kunden - WC/ Damen und Herren</p>	<b>6,5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.01	Untertitel	Wandfliesen Kundenbereiche WC's		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.01.3</b>	<b>Wandfliesen, 20 x 20 cm ,verlegen</b>			
	<p>Fliesen der Position 02.01.1 und 02.01.2 in fix und fertiger Arbeit, gem. Verlegeplan, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand- und Bodenfliese als Wandfliesenbelag verlegen und verfugen, incl. grundieren und aller vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten.</p> <p>Untergrund: Maschinengipsputz, GK-Wände, Betonflächen                      Verlegung: im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel                      Verfugung: mit entsprechenden Flex - Fugenmörtel Fugenfarbe nach Wahl des AG                      Fugenbreite: 3 mm                      Einbauhöhe: raumhoch                      Verlegung in Kreuzfuge</p> <p>Lage im Gebäude: nach Angabe und Zeichnung in fertiger Arbeit.</p>	<b>57,5 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.4</b>	<b>Erstpflege, Zementschleier entfernen</b>			
	<p>Wandfliesen der Vorposition zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).</p>	<b>57,5 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.5</b>	<b>Dauerelastische Versiegelung</b>			
	<p>der Vertikalfugen zwischen den Fliesen in Eckbereichen (Wanddecken), in Anschlussfugen zu Türen und Fenstern sowie zwischen Fliesen und Sanitärgegenständen usw., liefern und inkl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten fachgerecht herstellen.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftragstraggeber                      Angebotenes Material: PCI oder gleichwertig</p>	<b>40 lfdm</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.01	Untertitel	Wandfliesen Kundenbereiche WC's		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.01.6</b>	<b>Löcher in Wandfliesen für Installationsdurchführungen</b>			
	aller Art und Größe fachgerecht herstellen,			
		<b>30 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.7</b>	<b>Abschlussprofile Edelstahl für Aussenecken</b>			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesen			
		<b>17 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.8</b>	<b>Abschlussprofile PVC für Aussenecken</b>			
	ür vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in PVC in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesen			
		<b>1 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.01.9</b>	<b>Wandspiegel 0,80 x 1,50, fliesenbündig</b>			
	Liefern und Einbau von Wandspiegel, Einbau fliesenbündig mit umlaufender Versiegelung.			
	Abmessung: ca. 0,80m x 1,50m			
	Aufmass hat vor Ort zu erfolgen			
	in fix und fertiger Arbeit			
		<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.10</b>	<b>Wandfliesen Reserve 20 x 20cm</b>			
	Wandfliesen wie in Pos. 02.01.1 und 02.01.2 beschrieben, als Reserve, liefern und nach Angabe der AG. Bauleitung im Gebäude für spätere Massnahmen lagern.			
		<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.01	Untertitel	Wandfliesen Kundenbereiche WC's		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>Summe Untertitel 02.01</b>		<b>Wandfliesen Kundenbereiche WC's, Netto: .....</b>		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

**02.02**

**Wandfliesen Sozialräume,  
Sozialbereiche**



**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.02	Untertitel	Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.02.1</b>	<p><b>Wandfliesen 20 x 20 cm, Porsche unigrau, liefern</b></p> <p>Hersteller: Argelith                      Farbe / Typ : Porsche unigrau</p> <p>Plattenformat: 198 x 198 x 9</p> <p>Verlegeart: im Kreuzverband                      im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verleguntergrund : Gipskarton, Gipsputz, Betonflächen</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude entsprechend verteilen.                      m<sup>2</sup> ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet                      Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich.                      Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen, Verschnitt wird nicht vergütet.</p> <p>Lage im Gebäude: EG. u. 1.OG. nach Angabe Planung</p>	<b>57 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.02.2</b>	<p><b>Wandfliesen 20 x 20 cm verlegen</b></p> <p>Fliesen der Position 02.02.1 in fix und fertiger Arbeit, gem. Verlegeplan, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand- und Bodenfliese als Wandfliesenbelag / Fliesenspiegel verlegen und verfugen, inkl. grundieren und aller vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten.</p> <p>Untergrund: Maschinengipsputz, GK-Wände, Betonflächen</p> <p>Verlegung: im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verfugung: mit entsprechenden Flex - Fugenmörtel                      Fugenfarbe nach Wahl des AG</p> <p>Fugenbreite: 3 mm</p> <p>Einbauhöhe: bis ca. 1,20m bzw. im Bereich der Duschen ca. 2,50 m hoch                      bzw. als Wandspiegelflächen H = 60 cm</p> <p>Verlegung in Kreuzfuge</p> <p>Lage im Gebäude:nach Angabe und Zeichnung in fertiger Arbeit.</p>	<b>57 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>740</b>	<b>LV Fliesenarbeiten</b>			
02	Titel Wandfliesen			
02.02	Untertitel Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche			
Übertrag: .....				
<b>02.02.3</b>	<b>Erstpflge, Zementschleier entfernen</b>			
	Wandbelag der Vorposition zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).			
		<b>57 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.02.4</b>	<b>Duschtassen verkleiden</b>			
	vorh. Duschtassen 90 / 90 cm einseitig ca. 10 cm hoch untermauern mit Wandfliesen wie in Pos. 002.002.2 beschrieben belegen inkl. aller Lieferungen in fertiger Arbeit.			
		<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.02.5</b>	<b>Dichtanstrich Bereich Duschen 1.Obergeschoss</b>			
	auf Wandflächen, GK -Wände, Gipsputzflächen oder Betonflächen unverdünnt durch Rollen, Streichen oder Spachteln, satt und oberflächendicht in mindestens 2 Auftragschichten auf den gem. Herstellervorschrift vorbereiteten Untergrund aufbringen.			
	Fabrikat: PCI Lastogum (oder gleichwertig) Einbauhöhe: < 2,52 m			
		<b>18,5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.02.6</b>	<b>Dichtband in den Eckbereichen der Abdichtung einbauen</b>			
	Rohrdurchgänge und Bodenabläufe mit PCI Pecitape 10 x 10 bzw. 35 x 35 (od. gleichw.) Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüsse mit PCI Pecitape 120 (od. gleichw.) in die erste Auftragschicht einlegen. Überstehende Geweberänder werden mit der zweiten Schicht überdeckt. Einbauhöhe: < 2,52 m			
		<b>15 m</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>740</b>	<b>LV Fliesenarbeiten</b>			
02	Titel Wandfliesen			
02.02	Untertitel Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche			
Übertrag: .....				
<b>02.02.7</b>	<b>Abschlussprofile PVC für Aussenecken</b>			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in PVC in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesen			
		<b>35 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.02.8</b>	<b>Abschlussprofile Edelstahl für Aussenecken</b>			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesen			
		<b>1 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.02.9</b>	<b>Löcher in Wandfliesen für Installationsdurchführungen</b>			
	aller Art und Größe fachgerecht herstellen,			
		<b>75 Stück</b>	EP.....	GP .....
<b>02.02.10</b>	<b>Dauerelastische Versiegelung</b>			
	der Vertikalfugen zwischen den Fliesen in Eckbereichen (Wandecken) , in Anschlussfugen zu Türen und Fenster , sowie zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen usw. , fachgerecht hergestellt.			
	Farbe: nach Wahl des Auftragstraggeber			
	Angebotenes Material: PCI oder gleichwertig			
		<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

<b>740</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
02	Titel	Wandfliesen		
02.02	Untertitel	Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.02.11</b>	<b>Wandfliesen Reserve 20 cm x 20 cm</b>			
	Wandfliesen wie in Pos. 02.02.1 beschrieben, als Reserve, liefern und nach Angabe der AG. Bauleitung im Gebäude für spätere Massnahmen lagern.			
		<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 02.02</b>				
			<b>Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

**02.03**

**Wandfliesen Werkstatt**

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten			
02	Titel	Wandfliesen			
02.03	Untertitel	Wandfliesen Werkstatt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.03.1</b>	<b>Wandfliesen Werkstatt und Nebenräume liefern</b>				
	Wandfliesen Werkstatt und Nebenräume liefern				
	Fabrikat:	Argelith Porsche unigrau			
	Plattenformat:	198/198/9			
	Fuge:	mit grauem Zementmörtel nach Wahl des AG			
	Verlegeart:	im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel			
	Lage i. Gebäude EG: Raum 115 ,116, 117, 119, 120, 121 liefern				
	zur Baustelle liefern, m² ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet (siehe Vorbemerkungen).				
			<b>292 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>02.03.2</b>	<b>Wandfliesen verlegen Werkstatt, etc.</b>				
	Wandfliesen der Position 02.03.1 in fix und fertiger Arbeit, gem. Verlegeplan mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand- und Bodenfliese als ca. 1,40 m hoher, umlaufender Sockel verlegen und verfugen, inkl. Grundierung und aller vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten				
	Untergrund:	Maschinengipsputz, GK-Wände, Betonflächen			
	Verlegung:	im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel			
	Verfugung:	mit entsprechenden Flex - Fugenmörtel Fugenfarbe nach Wahl des AG			
	Fugenbreite:	3 mm			
	Einbauhöhe:	bis ca. 1,40m			
	Verlegung in Kreuzfuge				
	Lage im Gebäude:nach Angabe und Zeichnung in fertiger Arbeit.				
			<b>292 m²</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten			
02	Titel	Wandfliesen			
02.03	Untertitel	Wandfliesen Werkstatt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
<b>02.03.3</b>	<b>Zulage Verlegen auf Schräge</b>				
	Zulage für Verlegung auf oberem Abschluß der Betonfertigteilsockel (d = 24 cm) unter 45° abgeschrägt. Die schräge Fläche ist ebenfalls mit Wandfliesen zu bekleben.				
		<b>62 lfdm</b>	EP.....	GP .....	
<b>02.03.4</b>	<b>Erstpflege, Zementschleier entfernen</b>				
	Wandbelag der Position 0.2.03.2 zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).				
		<b>292 m²</b>	EP.....	GP .....	
<b>02.03.5</b>	<b>Abschlussprofile Edelstahl für Aussenecken</b>				
	Abschlussprofil Edelstahl für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen in fix und fertiger Arbeiten einbauen				
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf Fliesen der Pos. 03.02.2				
		<b>90 m</b>	EP.....	GP .....	
<b>02.03.6</b>	<b>Dauerelastische Versiegelung</b>				
	Dauerelastische Versiegelung der Vertikalfugen zwischen den Fliesen in Eckbereichen (Wandecken) , in Anschlussfugen zu Türen und Fenster , sowie zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen usw. , fachgerecht hergestellt.				
	Farbe: nach Wahl des Auftragstraggeber				
	Angebotenes Material: PCI oder gleichwertig				
		<b>200 lfdm</b>	EP.....	GP .....	
<b>Summe Untertitel 02.03</b>					
			<b>Wandfliesen Werkstatt, Netto:</b>	.....	

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

**02.04**

**Wandfliesen Waschhalle und  
Aubereitung**



**Leistungsverzeichnis**

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.04	Untertitel	Wandfliesen Waschhalle und Aubereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.04.1</b>	<p><b>Wandfliesen 20 x 20 cm, Porsche unigrau, liefern</b></p> <p>Hersteller: Argelith                      Farbe / Typ : Porsche unigrau</p> <p>Plattenformat: 198 x 198 x 9</p> <p>Verlegeart: im Kreuzverband / Kreuzfuge                      im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verleguntergrund : Gipskarton, Gipsputz, Betonflächen</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude entsprechend verteilen.                      m<sup>2</sup> ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet                      Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich.                      Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen, Verschnitt wird nicht vergütet.</p> <p>Lage im Gebäude: Erdgeschoss Räume : 112, 113</p>	<b>150 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.04.2</b>	<p><b>Wandfliesen 20 x 20 cm verlegen</b></p> <p>Fliesen der Position 02.04.1 in fix und fertiger Arbeit, gem. Verlegeplan, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand- und Bodenfliese als Wandfliesenbelag verlegen und verfugen, incl. grundieren und aller vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten. Die Vorhaltung für Gerüste ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.</p> <p>Untergrund: Maschinengipsputz, GK-Wände, Betonflächen</p> <p>Verlegung: im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verfugung: mit entsprechenden Flex - Fugenmörtel für Naßräume                      Fugenfarbe nach Wahl des AG</p> <p>Fugenbreite: 3 mm                      Einbauhöhe: bis ca. 3,00m</p> <p>Verlegung in Kreuzfuge</p> <p>Lage im Gebäude: 112, 113</p>	<b>150 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

740	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Wandfliesen		
02.04	Untertitel	Wandfliesen Waschhalle und Aubereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.04.3</b>	<b>Erstpflge, Zementschleier entfernen</b>			
	Wandbelag der Vorposition zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).			
		<b>150 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.04.4</b>	<b>Dichtanstrich</b>			
	auf Wandflächen, GK -Wände, Gipsputzflächen oder Betonflächen unverdünnt durch Rollen, Streichen oder Spachteln, satt und oberflächendicht in mindestens 2 Auftragsschichten auf den gem. Herstellervorschrift vorbereiteten Untergrund aufbringen.			
	Fabrikat: PCI Lastogum (oder gleichwertig) Einbauhöhe: gesamte Wandhöhe			
		<b>72,5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.04.5</b>	<b>Dichtband in den Eckbereichen der Abdichtung einbauen</b>			
	Rohrdurchgänge und Bodenabläufe mit PCI Pecitape 10 x 10 bzw. 35 x 35 (od. gleichw.) Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüsse mit PCI Pecitape 120 (od. gleichw.) in die erste Auftragsschicht einlegen. Überstehende Geweberänder werden mit der zweiten Schicht überdeckt. Einbauhöhe: raumhoch			
		<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.04.6</b>	<b>Abschlussprofile PVC für Aussenecken</b>			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in PVC in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesenfliesen			
		<b>30 m</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>740</b>	<b>LV Fliesenarbeiten</b>			
02	Titel Wandfliesen			
02.04	Untertitel Wandfliesen Waschhalle und Aubereitung			
Übertrag: .....				
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>02.04.7</b>	<b>Abschlussprofile Edelstahl für Aussenecken</b>			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesen			
		<b>1 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.04.8</b>	<b>Löcher in Wandfliesen für Installationsdurchführungen</b>			
	aller Art und Größe fachgerecht herstellen,			
		<b>10 Stück</b>	EP.....	GP .....
<b>02.04.9</b>	<b>Dauerelastische Versiegelung für Naßräume</b>			
	der Vertikalfugen zwischen den Fliesen in Eckbereichen (Wandecken) , in Anschlussfugen zu Türen und Fenster , sowie zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen usw. , fachgerecht hergestellt.			
	Farbe: nach Wahl des Auftragstraggeber			
	Angebotenes Material: PCI oder gleichwertig			
		<b>150 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.04.10</b>	<b>Wandfliesen Reserve 20 cm x 20 cm</b>			
	Wandfliesen wie in Pos. 004.002.1 beschrieben, als Reserve, liefern und nach Angabe der AG. Bauleitung im Gebäude für spätere Massnahmen lagern.			
		<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 02.04</b>				
	<b>Wandfliesen Waschhalle und Aubereitung, Netto:</b>			.....
<b>Summe Titel 02</b>				
	<b>Wandfliesen, Netto:</b>			.....
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			.....
	<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**03**

**Nachweisarbeiten**

**Leistungsverzeichnis**

<b>740</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
03	Titel	Nachweisarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>Verrechnungssätze</b></p> <p>Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten mit Lohnsätzen bzw. Zuschlägen werden nur in Anrechnung gebracht, soweit sie von der Bauleitung ausdrücklich verlangt werden. Die Stundenzettel sind spätestens nach 2 Werktagen von der Bauleitung abzeichnen zu lassen und einzureichen.</p> <p><b>Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden nicht anerkannt !</b></p> <p>Die Kosten umfassen neben der Gestellung der normalen Werkzeuge alle Auslösungen und Zuschläge inkl. Fahrtauslagen für die Fahrten zur Baustelle.</p> <p>Sollte sich bei der Prüfung der Abrechnung ergeben, dass abgezeichnete Stundenleistungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses abzurechnen sind, werden diese auch im Nachhinein über die Einheitspreise abgerechnet.</p>			
<b>03.1</b>	<p><b>Stundenlohn Facharbeiter</b></p> <p>Facharbeiterstunden auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung.</p>	<b>15 h</b>	EP.....	GP .....
<b>03.2</b>	<p><b>Stundenlohn für Helfer</b></p> <p>Helferstunden auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung.</p>	<b>15 h</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>		<b>Nachweisarbeiten, Netto: .....</b>		

# LV-Zusammenfassung

740	LV	Fliesenarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenfliesen</b>	15	.....	
01.01	Untertitel	Bodenfliesen Ausstellung und Sozialbereiche	16	.....	
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandfliesen</b>	26	.....	
02.01	Untertitel	Wandfliesen Kundenbereiche WC's	27	.....	
02.02	Untertitel	Wandfliesen Sozialräume, Sozialbereiche	32	.....	
02.03	Untertitel	Wandfliesen Werkstatt	37	.....	
02.04	Untertitel	Wandfliesen Waschhalle und Aubereitung	40	.....	
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Nachweisarbeiten</b>	44	.....	
<b>Summe LV 740 Fliesenarbeiten</b>					
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<b><u>.....</u></b>
Anbieter - Unterschrift					