



Planverfasser ...
Habau GmbH

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

16924-PC
Neubau Porsche Zentrum Chemnitz

Bauvorhaben

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz
Tuschchererstraße 9-11
09116 Chemnitz
-

Leistung (LV)

610
Putzarbeiten

Ausführungsbeginn

ca. 19. KW.2017

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

10.Februar 2017

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Fa. Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

k.A.

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 25

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (16924-PC)
Neubau Porsche Zentrum Chemnitz
Leistung (LV)
610 Putzarbeiten

Bauvorhaben
Neubau Porsche Zentrum Chemnitz
Tuschchererstraße 9-11
09116 Chemnitz

Bauherr	
Thilo und Tobias Kamps	Telefon
Grundstücksgemeinschaft	Fax
Werner Straße 140	
59192 Bergkamen	

Planverfasser / Ausschreibung	
Habau GmbH	Telefon
	Fax

Bauleitung	
Habau GmbH	Telefon 0241 557019-0
Gewerbepark Brand 51	Fax 0241 557019-55
52078 Aachen	

Ansprechpartner / Bemerkung
Uwe Wicking
0241 557019-31
wicking@habau.de

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (0,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - Bauwesensversicherung | 0,35 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,15 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,15 % |
| - Baustellen WC | 0,15 % |

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

610	LV	Putzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Innenputz	13
02	Titel	Nachweisarbeiten	23
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		25

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

610	LV	Putzarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>Allgemeine Baubeschreibung</p> <p>Die Baumassnahme umfasst den Neubau des Porsche Zentrums in 09116 Chemnitz</p> <p>Die vorstehende Baumaßnahme ist nicht unterkellert.</p> <p>Länge / Breite : ca. 61,00 m x ca. 40,00 m Höhe Gebäudeattika : ca. 7,00 m / Ausstellung , Teilelager etc. ca. 5,0 m / Werkstatt</p> <p>Erdgeschossenebene :OK. FFB. = $\pm 0,00$ m / = + 353,54 m NN Zwischenebene / Galerie : OK. FFB. = + 3,25 m</p> <p>Im Erdgeschoss befinden sich die Ausstellungsbereiche, Büroeinheiten, Lagerflächen, WC / San - Bereiche sowie weitere Nebenräume, weiterhin die Werkstattbereiche und Technikbereiche.</p> <p>Im 1. Obergeschoss sind weitere Büroflächen, sowie Sozialbereiche und weitere Nebenräume.</p> <p>Die 1.OG. - Ebene wird über eine innenliegende Stahltreppe von der Ausstellung / EG. Bereich, bzw. über ein weiteres innenliegendes Treppenhaus erschlossen.</p> <p>Gebäudetragkonstruktion in Stahlbetonbau und Stahlskelettbauweise. Massivwandscheiben in Mauerwerk oder Stahlbeton. Nichtragende Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise. Fassade mit Metall- und Glaselementen ISO - Wänden etc.</p> <p>Flachdach aus Dachtrapezblechen als Warmdach.</p> <p>Das vorhandene Gelände wird bauseits auf entsprechende Planumshöhen hergestellt. Das Planum und der Einbau der kapillarbrechenden Tragschicht unter den Gebäudebodenplatten erfolgt bauseits bis auf ca. - 0,30 - 0,36 m unter $\pm =0,00$ m OK. FFB.</p> <p>Der Einbau von Frostschutzschichten im Außenbereich erfolgt BAUSEITS.</p> <p>Vorgesehen ist eine Bauwerksgründung als Flachgründung (Einzel / Streifenfundamente). BAUSEITS erfolgt eine</p>		

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>Ertüchtigung des Baugrundes durch Rüttelstopfpfähle.</p> <p>Die befestigten Oberflächender Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen, Gehwege etc.) werden in Betonpflaster und Bituflächen (nach Planung) hergestellt.</p> <p>Die Gebäude / Dach und Aussenanlagenentwässerung erfolgt im Trennsystem mit Anschluss an den öffentlichen Kanal.</p> <p>Die Abwässer der Waschhallen und Unfallstellplätze werden über Abscheidersysteme abgeführt.</p> <p>Zur Kenntnis genommen:</p> <p>..... (Ort, Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p><u>Allgemeine Vorbemerkungen</u></p> <p>Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Für das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnissen haben. Änderungen an den Vorbemerkungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil des Angebotes und sind mit einzureichen.</p> <p>Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftragsnehmer (AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat.</p>		

Leistungsverzeichnis**610 LV Putzarbeiten****Allgemeine Vorbemerkungen**

Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.

Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle erforderlichen Konstruktions / Arbeits und Schutzgerüste sind vom Bieter mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten.

Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden.

Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverzüglich (vor Arbeitsaufnahme)

Konstruktions- bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.

Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.).

Der Bieter hat Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes anzuzeigen.

Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen.

Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben.

610 LV Putzarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.
Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden.

Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen.

Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen verursachen.

Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen.

Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Das Herstellen und Vorhalten von dauerhaft markierten Meterrissen im Maximalabstand von 20 m in jedem Geschoss, ist vom Auftragnehmer Rohbau in der Kalkulation und im Angebotspreis zu berücksichtigen. Der AN Rohbauer ist verantwortlich für die Maßhaltigkeit der Meterrisse bis zur Übergabe.

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den Bauherren. Rapporte sind täglich zur schriftlichen

Leistungsverzeichnis**610 LV Putzarbeiten**

Allgemeine Vorbemerkungen

Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.

Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgewerken bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung entstehen, gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen.

Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmer.

Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personenschäden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen. Die Tätigkeit anderer Firmen an der Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen.

Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach -Personenschäden, welche durch den Auftragnehmer (AN), AN - Mitarbeiter, oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung gemessenen Leistungen.

Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .

Ausführungszeichnungen werden bauseitig erstellt und dem AN. in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt.

Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

gelesen und anerkannt :

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
..... (Ort, Datum)		
..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)		
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB Teil B und der VOB/C, insbesondere der		
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten Weiterhin sind die Regelungen aller Bauteil und Baustoffrelevanten Normen, Richtlinien und Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen zu beachten (in Auswahl): :		
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen		
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau		
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau		
ANGABEN ZUR BAUSTELLE		
Die Kosten für alle notwendigen Innengerüste (siehe hierzu Raumhöhenangaben im Pos.Text), auch über Höhen von 2,0 m hinaus, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.		
Das Vertragen von Material ist ebenfalls anhand der beiliegenden Unterlagen kalkulierbar. Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen.		
Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen schließen alle für die fachgerechte Herstellung der Leistung erforderlichen Baumaschinen; Geräte inkl. Bedienung, Gerüste, An- und Zwischenlagerung, Vertragen am oder im Bauwerk und Unterhaltung sowie alle erforderlichen Befestigungsmittel und Kleinteile ein, die zu jeweils komplett abgeschlossenen und betriebsbereiten Leistung führen. Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.		
ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG		
Zu bearbeitende Bauteile sind Beton- und Mauerwerkswände sowie Betonstützen im Innenbereich bis zu einer Putzhöhe wie in den LV.- Positionen beschrieben.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

610	LV	Putzarbeiten
-----	----	--------------

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Bewegungsfugen des Bauwerks müssen an gleicher Stelle und mit gleicher Bewegungsmöglichkeit bis in die Putzoberfläche übernommen werden. Hier sind Dehnfugenprofile vorzusehen.

Verblendungen, Sohl-, Natursteinbänke, Fliesen, Fenster und Türen, eloxierte Teile, Beschläge usw. sind abzukleben bzw. so zu schützen, dass keine grobe Verschmutzung und Beschädigung dieser Teile erfolgen kann.

Bauteile, die durch Putzverunreinigung beschädigt und/oder in Ihrer Funktion beeinträchtigt sind, werden auf Kosten des AN ausgewechselt. Durch den Putzvorgang verunreinigte Bauteile (Stahlumfassungszargen usw.) sind sofort nach dem Verputzen zu reinigen.

Fachtechnische Qualitätsstufen für gewünschte Putzoberflächen: (geglättet, gefilzt, gerieben, abgezogen) bzw. für die Oberflächengüte (Q1, Q2, Q3, Q4).

Falls im LV nicht abweichend gefordert, sind sämtliche Oberflächen als geglättete Putze in der Qualitätsstufe Q3 herzustellen.

In der Regel erfolgt die Basisvergütung für Q2 sowie mit einer Zulage für Q3.

Vorbehandeln des Untergrundes, z.B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Aufrauen, Aufpicken, Abschlagen von Altuntergründen, Verfestigen des Putzgrundes, Anbringen eines Spritzbewurfes, Auftragen einer Haftbrücke, Vorbehandeln stark saugender Putzuntergründe:

Vor Ausführungsbeginn sind die zu putzenden Flächen abzufegen und von losen Bestandteilen zu befreien. Stark saugender Untergrund, z.B. Ziegelmauerwerk und Kalksandstein ist vorzunässen. Betonflächen sind mit einer Haftbrücke zu versehen. In Teilereichen ist das Abschlagen von Putzresten, sowie Ausgleichen des Putzuntergrundes erforderlich und gem. LV-Text auszuführen.

Anschlusspunkte zwischen verschiedenen Bauteilen, Beton - Mauerwerk etc., sind mit verzinktem Drahtgewebe, bzw. Kunststoff-Gittergewebe, zu überspannen, b min = 50cm.

Eckschutzschienen sind an allen vorspringenden Ecken und Kanten lot- und fluchtrecht zu setzen.

Heizkörpernischen und Flächen hinter Heizkörpern sind separat, vor der Durchführung der übrigen Putzarbeiten zu putzen.

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten
------------	-----------	---------------------

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

- Im Weiteren gelten :
- Unfallverhütungsvorschriften
 - Vorschriften der Gewerbeaufsicht
 - Arbeitsschutzgesetz
 - Arbeitsstättenverordnung
 - Arbeitsstättenrichtlinien
 - Vorschriften der Landes Sachsen

Ergeben sich aus vg. Vorschriften / Gesetzen Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung / im Angebot nicht gesondert aufgeführt sind , so sind diese diese Leistungen als Nebenleistungen vom Bieter in die Angebotspreise einzurechnen.

gelesen und anerkannt :

.....
(Ort,Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift des Bieters)

gelesen und anerkannt :

.....
(Ort,Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift des Bieters)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Innenputz

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten		
01	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	<p>Haftgrundanstrich Betonflächen</p> <p>Vorbehandlung der Stützen-, Wand- und Deckenflächen aus Beton mit Betonkontakt - Haftgrund, Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien, liefern und aufbringen, in fertiger Arbeit inkl Gerüste . Arbeitshöhen s. Pos. 01.3 und 01.4</p>	935 m²	EP.....	GP
01.2	<p>Bauteile schützen, Folie etc.</p> <p>Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie, Abdeckpapier etc. abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Lieferung aller Materialien, inkl. Abbau ,Abfuhr und Entsorgung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.</p> <p>Bauteile : Fenster, Türen, Wände, Böden Einrichtungsgegenstände etc.</p> <p>teils in Kleinflächen, nach Angabe der AG.-Bauleitung</p> <p>Grundierte und vorgestrichene Bauteile (z.B.Türzargen) sind bei Verschmutzung unverzüglich gründlich zu reinigen.</p> <p>Abrechnung nach m².</p>	50 m²	EP.....	GP
01.3	<p>Innenwandputz Gipsputz MP</p> <p>Innenwandputz DIN 18550 als Gipsputz (Maschinenputz) einschl der erforderlichen Vorbereitung des Putzuntergrundes (jedoch ohne Betokontakt s. ges. Position), übliche Beanspruchung als Gipsputz, einlagig im Innenbereich des Gebäudes liefern und nach Angabe auf die Wandflächen aufbringen, incl. aller Gerüste.</p> <p>Untergründe : Beton, KS - Mauerwerk Druckfestigkeit : > = 2 N /mm² Einbauort : alle Geschosse Oberfläche : geglättet Oberflächenqualität : Q 2 Putzdicke : : bis 15 mm</p> <p>Putzhöhen/ Arbeitshöhen : bis ca. 3,50 m</p> <p>.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten		
01	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Putzoberflächen im gesamten Gebäude für spätere Wandbeläge geeignet wie z.B. Anstrich, Malervlies, Fliesen in Dünnbett geeignet. in fertiger Leistung.	935 qm	EP.....	GP
01.4	Innenwandputz Zulage Höhe Gips - Innenwandputz wie in Vorposition beschrieben, <u>jedoch</u> Arbeits / Putzhöhen von 3,51 m - 6,00 m als Zulage	75 qm	EP.....	GP
01.5	Innenwandputz mehrlagig als Zualge Innenwandputz als Gipsputz wie in Pos. 01.3 und Pos 01.04 beschrieben, jedoch mehrlagig Stärke bis 25 mm, als Toleranzausgleich in Teilbereichen als Zulage .	1 qm	EP.....	- Nur EP -
01.6	Innenwandputz Mehr / Minderstärke Innenwandputz wie unter Pos. 01.3 und Pos. 01.04 beschrieben, Mehr / Minderkosten je 5mm für Mehr / Minderstärke.	1 qm	EP.....	- Nur EP -
01.7	Innenwandputz Zulage Q 3 Innenwandputz wie in Pos.01.3 und Pos. 01.04 beschrieben, jedoch Oberfläche : Q 3 Ausführung nach örtlicher Angabe durch AG.- Bauleitung als Zulage	450 qm	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten		
01	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	***Bedarfspos.			
01.8	Innenputz Decken			
	<p>Innen - Deckenputz DIN V 18550 als Gipsputz (Maschinenputz) einschl der erforderlichen Vorbereitung des Putzuntergrundes (jedoch ohne Betokontakt s. ges. Position), übliche Beanspruchung als Gipsputz, einlagig im Innenbereich des Gebäudes liefern und nach Angabe auf die Wandflächen aufbringen, incl. aller Gerüste.</p> <p>Bauteil : Deckenuntersichten Untergründe : Beton Druckfestigkeit : > 2 N / mm²</p> <p>Einbauort : alle Geschosse Oberfläche . geglättet Oberflächenqualität : Q3</p> <p>Putzdicke : : bis 15 mm in Teilflächen</p> <p>Arbeitshöhen : bis ca. 3,25 m . Putzoberflächen im gesamten Gebäude für spätere Beläge geeignet wie z.B. Anstrich, Malervlies, etc.</p> <p>in fertiger Leistung.</p>			
		1 qm	EP.....	- Nur EP -
01.9	Innenputz freie Deckenränder			
	<p>Gips - Innenputz wie in Position 01.8 beschrieben, <u>jedoch:</u> für freie Deckenränder Putzhöhe der Deckenränder : ca. 35 - 40 cm Arbeitshöhe : bis ca. 3,50 m Lage im Gebäude: alle Geschosse incl. der erforderlichen verzinkte Eckschutzschienen, in fertiger incl. sämtlicher Gerüste</p>			
		10 qm	EP..... GP	
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

610 01	LV Titel	Putzarbeiten Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Eckschutzschienen Verzinkt			
<p>Eckschutzschienen aus verzinktem Stahlblech liefern und in mehreren Teillängen im Zuge zu beschriebenen Wand / Deckenputzarbeiten passend, einbauen, in fertiger Arbeit, inkl. aller Gerüste.</p> <p>Fabrikat / Profil Protektor o. glw.</p> <p>Angeboten :</p>				
		110 m	EP.....	GP
01.11	Putzanschlussprofile verzinkt			
<p>Putzanschlussprofile aus verzinktem Stahlblech liefern und in mehreren Teillängen im Zuge zu beschriebenen Wand / Deckenputzarbeiten passend, einbauen, in fertiger Arbeit, inkl. aller Gerüste.</p> <p>Fabrikat / Profil Protektor o. glw.</p> <p>Angeboten :</p>				
		20 m	EP.....	GP
01.12	Putzabschlussprofile verzinkt			
<p>Putzabschlussprofile aus verzinktem Stahlblech liefern und in mehreren Teillängen im Zuge zu beschriebenen Wand / Deckenputzarbeiten passend, einbauen, zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich, in fertiger Arbeit, inkl. aller Gerüste.</p> <p>Fabrikat / Profil Protektor o. glw.</p> <p>Angeboten :</p>				
		30 m	EP.....	GP
01.13	Bewegungsprofile verzinkt			
<p>Bewegungsprofile aus verzinktem Stahlblech liefern und in mehreren Teillängen im Zuge zu beschriebenen Innenputzarbeiten für Putzdicken 12 - 15 mm einbauen, in fertiger Arbeit, inkl. aller Gerüste.</p>				
<p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>				

Leistungsverzeichnis

610 01	LV Titel	Putzarbeiten Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fabrikat / Profil : Kombinieren zweier Profile Protektor 7503 o.glw. Angeboten :			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.			
01.14	Bewegungsprofile verzinkt wie vor,			
	Bewegungsprofile aus verzinktem Stahlblech wie vor , jedoch : Fabrikat / Profil : Kombinieren zweier Profile Protektor 7523 o.glw. Angeboten :			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.			
01.15	Dehnungsfugenprofile verzinkt			
	Dehnungsfugenprofile aus verzinktem Stahlblech liefern und in mehreren Teillängen im Zuge zu beschriebenen Innenputzarbeiten für Putzdicken 12 - 15 mm einbauen, in fertiger Arbeit, inkl. aller Gerüste. Fabrikat / Profil : Kombinieren zweier Profile Protektor 1201 "Z" o.glw. Angeboten :			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.			
01.16	Dehnungsfugenprofil			
	Dehnungsfugenprofil 3-teilig, bestehend aus Aluminium-Befestigungswinkel beidseitig mit Profilausbildung für elastische Einlage, mit gleitender Verbindung zur Überbrückung von Gebäude-Dehnfugen bis 30 mm Breite. Angeboten / Fabrikat :			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten		
01	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.17	<p>Leibungsanschlüsse Hart PVC</p> <p>Leibungsanschlüsse aus Hart - PVC, für Putzanschlüsse an Fenster Türen etc. nach Angabe liefern und in mehreren Teillängen im Zuge der beschriebenen Wand / Deckenputzarbeiten einbauen, in fertiger Arbeit inkl. aller Gerüste. Geeignet für Aufbringen auf ALU oder Kunststoffuntergrund.</p> <p>Angeboten :</p>	35 m	EP..... GP	
01.18	<p>Verputzen von Leibungen</p> <p>Verputzen der seitlichen Innenleibungen von Fenstern, Türen , Durchgängen etc. der beschriebenen Wandputzflächen der Pos. 01.3 als Innenputz nach DIN 18550 einschl. der erf. Vorbereitung des Untergrundes, inkl. Beto - Kontakt übliche Beanspruchung, als Gipsputz liefern und nach Angabe in mehreren Teilflächen einbauen</p> <p>Untergründe : Beton Lage im Gebäude : alle Geschosse Leibungen : Wandöffnungen über 2,5 qm Einzelfläche</p> <p>Leibungstiefen : bis ca.25 cm Oberfläche : Q 3 inkl. der erforderlichen verzinkten Eckschutzschinen, ansonsten wie in Pos. 01.3 beschrieben in fertiger Arbeit.</p>	35 m	EP..... GP	
01.19	<p>Verputzen Untersichten Sturzflächen</p> <p>wie vor, <u>jedoch :</u></p> <p>Verputzen der horizontalen Sturzuntersichten</p>	15 m	EP..... GP	
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten		
01	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.20	<p>Verputzen von Unterzügen</p> <p>Verputzen von Stahlbeton - Unterzügen wie in der Pos. 01.8 beschrieben</p> <p>jedoch für Unterzüge 3 - seitig</p> <p>Untergründe : Beton Lage im Gebäude : alle Geschosse Abwicklung : 50 / 35 / 50 cm</p> <p>inkl. der erforderlichen verzinkten Eckschutzschienen, Arbeitshöhe bis ca. 4,00 m ansonsten wie in Pos. 01.08 beschrieben in fertiger Arbeit.</p>	1 m	EP.....	- Nur EP -
01.21	<p>Beiputzarbeiten</p> <p>Nachträgliche Beiputzarbeiten von Anschlüssen an Fensterbänken, Übergängen etc. Ausführung als Handputz, einschl. Vertragen und Zubereitung des Putzmaterials. sonst wie in Pos.01.3</p> <p>Nur nach Abstimmung</p> <p>Abrechnung in m² Ansichtsfläche.</p>	20 qm	EP.....	GP
01.22	<p>Fensterleibungen Aufdickung Heratekta</p> <p>Verputzen der Fensterleibungen wie in Pos. 01.18 beschrieben, <u>jedoch :</u></p> <p>zusätzliches Aufdicken mittels Putzträgerplatte / Herarekta d = 2,0 cm</p>	1 m	EP.....	- Nur EP -
01.23	<p>Installationsschlitze verputzen</p> <p>Installationsschlitze in mehreren Teillängen mit Glaswolle ausstopfen, mit verzinktem Putzträger überspannen, verputzen und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

610	LV	Putzarbeiten			
01	Titel	Innenputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	mit dem Wandputz (Gipsputz) anputzen / angleichen.				
	Schlitzbreite 15 - 25 cm Schlitztiefe : bis ca. 10 cm Bauteil : Wände in Teillängen Lage im Gebäude : alle Geschosse in fertiger Arbeit inkl. aller Gerüste	20 m	EP.....	GP	
01.24	Putzträger Gittergewebe/ Streckmetall				
	Putzträger verzinkt zur Überspannung rissgefährdeter Putzgrundflächen, über Schlitzen, als Flächenüberspannung und Putzträger, für den Innenbereich,, liefern und einbauen, incl. aller Befestigungen etc. in fertiger Arbeit, inkl. aller notwendige Gerüste in Teilflächen.				
	Bauteil : Wände Untergrund : Beton / KS Mauerwerk Lage im Gebäude : alle Geschosse Breiten : bis ca. 50 cm in Teillängen	10 m	EP.....	- Nur EP -	
01.25	Senkrechte Stossfugen Filigranwände				
	Senkrechte Stoßfugen in den Stahlbeton - Filigranwänden malerfertig spachteln in mehreren Teillängen, in fertiger Arbeit inkl Gerüste .				
	Bauteil : Innenwände Lage im Gebäude : alle Geschosse Untergrund : Stahlbeton Fugenbreite : ca. 2,50 cm Fugentiefe : ca. 2,0 cm	400 m	EP.....	- Nur EP -	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

610	LV	Putzarbeiten		
01	Titel	Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.26	V2A-Eckschutz			
<p>V2A-Eckschutzschienen, Schenkellänge ca. 50 mm, Biegeradius < 6 mm, Länge verschieden, mit mind. drei verschiebbaren Ankern vor dem Putzen auf dem Mauerwerk lot- und fluchtrecht befestigen. Flächen längs gebürstet, Korn 180.</p>				
		1 m	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 01			Innenputz, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Nachweisarbeiten

Leistungsverzeichnis

610 02	LV Titel	Putzarbeiten Nachweisarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Verrechnungssätze</p>				
<p>Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten mit Lohnsätzen bzw. Zuschlägen werden nur in Anrechnung gebracht, soweit sie von der Bauleitung ausdrücklich verlangt werden.</p>				
<p>Die Stundenzettel sind spätestens nach 2 Werktagen von der Bauleitung abzeichnen zu lassen und einzureichen.</p>				
<p>Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden nicht anerkannt !</p>				
<p>Die Kosten umfassen neben der Gestellung der normalen Werkzeuge alle Auslösungen und Zuschläge inkl. Fahrtauslagen für die Fahrten zur Baustelle.</p>				
<p>Sollte sich bei der Prüfung der Abrechnung ergeben, dass abgezeichnete Stundenleistungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses abzurechnen sind, werden diese auch im Nachhinein über die Einheitspreise abgerechnet.</p>				
02.1	<p>Stundenlohn für Facharbeiter</p>			
<p>Facharbeiterstunden auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung.</p>				
		10 h	EP.....	GP
02.2	<p>Stundenlohn für Helfer</p>			
<p>Nachweisarbeiten wie vor, jedoch für Helferstunden</p>				
		10 h	EP.....	GP
<p>Summe Titel 02</p>		<p>Nachweisarbeiten, Netto:</p>		

LV-Zusammenfassung

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

610	LV	Putzarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innenputz	13
02	Titel	Nachweisarbeiten	23
Summe LV 610 Putzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR EUR
Stempel				EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				