



Planverfasser ...
Habau GmbH

Tel.: 0241-5570190

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

16924-PC
Neubau Porsche Zentrum Chemnitz

Bauvorhaben

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz
Tuschchererstraße 9-11
09116 Chemnitz

-

Leistung (LV)

730
Rüttelklinker und Wandfliesen

Ausführungsbeginn

ca. 22.KW.2017

Ausführungsende

-

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

22.03.2017

Abgabezeit

-

Abgabeort

Fa. Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 32

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (16924-PC)
Neubau Porsche Zentrum Chemnitz
Leistung (LV)
730 Rüttelklinker und Wandfliesen

Bauvorhaben
Neubau Porsche Zentrum Chemnitz
Tuschchererstraße 9-11
09116 Chemnitz

Bauherr	
Thilo und Tobias Kamps	Telefon
Grundstücksgemeinschaft	Fax
Werner Straße 140	
59192 Bergkamen	

Planverfasser / Ausschreibung	
Habau GmbH	Telefon 0241-5570190
	Fax

Bauleitung	
Habau GmbH	Telefon 0241 557019-0
Gewerbepark Brand 51	Fax 0241 557019-55
52078 Aachen	

Ansprechpartner / Bemerkung
Dipl.-Ing. Uwe Wicking
0241 557019-31
wicking@habau.de

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - Bauwesensversicherung | 0,35 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,15 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,15 % |
| - anteilig Baustellen WC | 0,15 % |

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Rüttelklinker	16
02	Titel	Wandfliesen Werkstatt	23
03	Titel	Wandfliesen Waschhalle und Aufbereitung	26
04	Titel	Nachweisarbeiten	30
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	32

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>Allgemeine Baubeschreibung</p> <p>Die Baumassnahme umfasst den Neubau des Porsche Zentrums in 09116 Chemnitz</p> <p>Die vorstehende Baumaßnahme ist nicht unterkellert.</p> <p>Länge / Breite : ca. 61,00 m x ca. 40,00 m Höhe Gebäudeattika : ca. 7,00 m / Ausstellung, Teilelager etc. ca. 5,0 m / Werkstatt</p> <p>Erdgeschossenebene : OK. FFB. = $\pm 0,00$ m / = +353,54m NN Zwischenebene / Galerie : OK. FFB. = + 3,25 m</p> <p>Im Erdgeschoss befinden sich die Ausstellungsbereiche, Büroeinheiten, Lagerflächen, WC / San - Bereiche sowie weitere Nebenräume, weiterhin die Werkstattbereiche und Technikbereiche.</p> <p>Im 1. Obergeschoss sind weitere Büroflächen, sowie Sozialbereiche und weitere Nebenräume.</p> <p>Die 1.OG. - Ebene wird über eine innenliegende Stahltreppe von der Ausstellung / EG. Bereich, bzw. über ein weiteres innenliegendes Treppenhaus erschlossen.</p> <p>Gebäudetragkonstruktion in Stahlbetonbau und Stahlskelettbauweise. Massivwandscheiben in Mauerwerk oder Stahlbeton. Nichtragende Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise. Fassade mit Metall- und Glaselementen ISO - Wänden etc.</p> <p>Flachdach aus Dachtrapezblechen als Warmdach.</p> <p>Das vorhandene Gelände wird bauseits auf entsprechende Planumshöhen hergestellt. Das Planum und der Einbau der kapillarbrechenden Tragschicht unter den Gebäudebodenplatten erfolgt bauseits bis auf ca. - 0,30 - 0,36 m unter $\pm =0,00$ m OK. FFB.</p> <p>Der Einbau von Frostschutzschichten im Außenbereich erfolgt BAUSEITS.</p> <p>Vorgesehen ist eine Bauwerksgründung als Flachgründung (Einzel / Streifenfundamente). BAUSEITS erfolgt eine</p>		

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
Allgemeine Baubeschreibung		
<p>Ertüchtigung des Baugrundes durch Rüttelstopfpfähle.</p> <p>Die befestigten Oberflächender Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen, Gehwege etc.) werden in Betonpflaster und Bituflächen (nach Planung) hergestellt.</p> <p>Die Gebäude / Dach und Aussenanlagenentwässerung erfolgt im Trennsystem mit Anschluss an den öffentlichen Kanal.</p> <p>Die Abwässer der Waschhallen und Unfallstellplätze werden über Abscheidersysteme abgeführt.</p> <p>Zur Kenntnis genommen:</p> <p>..... (Ort, Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p><u>Allgemeine Vorbemerkungen</u></p> <p>Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Für das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnissen haben. Änderungen an den Vorbemerkungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil des Angebotes und sind mit einzureichen.</p> <p>Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftragsnehmer (AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat. Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.</p> <p>Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die</p>		

Leistungsverzeichnis**730 LV Rüttelklinker und Wandfliesen**

Allgemeine Vorbemerkungen

Einheitspreise einzurechnen.

Alle erforderlichen Konstruktions / Arbeits und Schutzgerüste sind vom Bieter mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten.

Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden.

Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverzüglich (vor Arbeitsaufnahme)

Konstruktions- bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.

Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.).

Der Bieter hat Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung erkennt mit Abgabe seines Angebotes anzuzeigen.

Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen. Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.

Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben.

Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

730 LV Rüttelklinker und Wandfliesen

Allgemeine Vorbemerkungen

Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden.
Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen.
Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen.

Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen verursachen.

Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen.

Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Das Herstellen und Vorhalten von dauerhaft markierten Meterrissen im Maximalabstand von 20 m in jedem Geschoss, ist vom Auftragnehmer Rohbau in der Kalkulation und im Angebotspreis zu berücksichtigen.
Der AN Rohbauer ist verantwortlich für die Maßhaltigkeit der Meterrisse bis zur Übergabe.

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG.- Bauleitung bzw. den Bauherren. Rapporte sind täglich zur schriftlichen Anerkennung der AG.- Bauleitung vorzulegen.

Entstehende Mehrkosten die den Nachfolgewerken bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung entstehen, gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen.
Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmers.

Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschäden, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.

Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen. Die Tätigkeit anderer Firmen an der Baustelle und damit einhergehende Behinderungen im baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen.</p> <p>Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach -Personenschäden, welche durch den Auftragnehmer (AN), AN - Mitarbeiter, oder vom AN beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.</p> <p>Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung gemessenen Leistungen. Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .</p> <p>Ausführungszeichnungen werden bauseitig erstellt und dem AN. in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs- bzw. Werkpläne des AG.</p> <p>gelesen und anerkannt :</p> <p>..... (Ort, Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>		
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)		
<p>Die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB/B und der VOB/C , insbesondere der</p> <p>DIN 18352 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN</p> <p>Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen schließen alle für die fachgerechte Herstellung der Leistung erforderlichen Baumaschinen, Geräte inkl. Bedienung, Gerüste, An- und Zwischenlagerung, Verträgen am oder im Bauwerk und Unterhaltung ein, die zu jeweils komplett abgeschlossenen und betriebsbereiten Leistung führen.</p> <p>Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.</p> <p>Für alle Leistungen und Maßnahmen sind die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften, die Gewerbeordnung des Gewerbe-</p>		

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
-----	----	-------------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

aufsichtsamtes und die örtl. Baustellenverordnung maßgebend und zu beachten.

Es gelten zusätzlich alle den vorstehenden DIN-Normen zugehörigen Vorschriften, ISO-Normen, Technische Vorschriften, Richtlinien, Verarbeitungs- und Montagerichtlinien der Hersteller.

Angaben zur Ausführung

Diese Hinweise gehören zum Leistungsumfang, auch wenn in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht mehr besonders darauf hingewiesen wird, und sind vom Bieter entsprechend in den Positionen einzukalkulieren.

1. Alle Fliesenbeläge sind sauber und eben mit gleichmäßigen Fugen zu verlegen. Die Farbwahl wird nach Mustervorlage bestimmt. Eventuell notwendige Musterplatten sind kostenlos anzusetzen. Die in den Leistungsverzeichnis eingesetzten Preise verstehen sich für fix und fertige Arbeit (Material, Lohn, Lohnnebenkosten, Hilfsstoffe, Transportwege usw.).
2. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Einbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.
3. In die Preise ist das Plattieren von Kästen und Umkleidungen usw., für Installations- und Heizungsrohre einzurechnen, soweit nicht ausdrücklich anders ausgeschrieben; es wird dafür keine besondere Vergütung gewährt. Dasselbe gilt für Anschlüsse an Türen, Stoßschielen usw. Das Herstellen von Anschlüssen an nachträglich eingebaute Türbekleidungen ist in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Fliesenbeläge sind während der Bauzeit bis zur Übergabe zu unterhalten und im sauberen Zustand zu übergeben. Das Herstellen von Durchbrüchen und Löchern für Installations- und Heizungsrohre, Konsolen und der gleichen ist in den jeweiligen Positionen mit einzurechnen.
4. Werden flüssigen Dichtungen gegen nichtdrückendes Wasser im Zusammenhang mit Fliesen und Plattenarbeiten ausgeschrieben, müssen diese
 - eine Temperaturbeständigkeit zwischen 5 und 75C
 - eine chemische Resistenz gegenüber Flüssigkeiten mit einem PH-Wert zwischen 7 und 12,
 - eine Wasserdruckbeständigkeit bis 10N/mm² nachweisbar besitzen.
5. Für eventuell erforderliches Herstellen von Schmiegen an Wand- und Bodenplatten wird keine

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
-----	----	-------------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)		
--	--	--

besondere Vergütung gewährt, desgleichen nicht für Anschlüsse an Fundamente, Sockel und dergleichen.

6. Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass die eventuell bauseitig vorgesehene und eingebrachte Isolierung nicht beschädigt wird. Falls die Fliesen vor dem Einsetzen der Türen verlegt werden, ist mit der Bauleitung der Abstand der ersten senkrechten Plattenreihe von der rohen Türleibung festzulegen,. Auf jeden Fall müssen die Platten so eingesetzt sein, dass diese nur in Plattenstärke vor dem Putz vorstehen.
7. Es ist darauf zu achten, dass bei bauseitig überspannten Wandschlitzten die ausgedrückte Streckmetall-überspannung mit dem Mauerwerk bündig liegt und keine Mehrstärke des Mörtelbettes bedingt.
8. Alle Fußbodenflächen sind nach dem Vergießen und Ausfugen zu reinigen und mit Sägemehl abzudecken. Das Sägemehl ist nach Aufforderung durch die Bauleitung unverzüglich wieder zu entfernen und zu entsorgen.
9. Alle sichtbaren und freien Ecken und Kanten, obere und seitliche Anschlüsse sind mit überglasierten Kanten zu versehen, soweit lieferbar, andernfalls sind an allen sichtbaren Kanten Fliesenwinkel einzubauen. Im Preis mit einzukalkulieren sind alle Rundungen, Ecken, Vorsprünge und Gehrungen. Weiterhin ist bei der Ausführung der Wandbeläge auf Fliesenschnitt hinsichtlich der Lage der sanitären Einrichtungen, Befestigungen Armaturen, Schalter, Steckdosen u. ä. zu achten. Die entsprechenden Angaben sind mit der Bauleitung abzusprechen in Abhängigkeit vom Rastermaß. Sofern Dosen oder Kästen für Installationen nur lose oder geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten endgültig zu fixieren.
10. Beim Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller bzw. die DIN 18157 zu beachten.
11. Fußbodeneinläufe erhalten im Anschlussbereich zusätzlich ein leichtes Gefälle.
12. Raumecken, Vorlagen, Anschlussfugen, Übergänge Wand-Boden, Anschlüsse an Zargen und sämtliche Wandanschlüsse an Sanitärobjekte usw. sind dauerelastisch und wasserbeständig zu verfugen, incl. Fugenvorbehandlung, sofern im einzelnen nichts anderes ausgeschrieben ist. Sofern Wannen oder Brausetassen auf schwimmendem Estrich stehen und vor Ausführung der Fliesenbekleidung eingemauert oder verkleidet werden, ist auf eine Trennung (10 mm Schaumstoffstreifen) von den flankierenden Wände zu achten. Elastische Verfugung ist außerdem auszuführen bei Flächen von mehr als 4 m

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
-----	----	-------------------------------

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Länge, einspringenden Ecken sowie an den Berührungslinien verschiedener Untergründe (z.B. Beton und Mauerwerk). Die Fugenkanten sind mit Haftprimer vorzustreichen. Die Ränder sind abzukleben. Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und bis zum Untergrund durchgehen. Das Material der Fugen muss auf Fliesen und Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung muss ausgeschlossen sein.

13. Im Einheitspreis inbegriffen ist das ordnungsgemäße Ausfugen der Wand- und Bodenbeläge einschl. Abfugen bzw. Beiputzen der Plattenränder in Mörtel bzw. Kleberstärke als Übergang zu anderen Flächen.
14. Die Verlegung soll symmetrisch genau auf Fugenschnitt erfolgen. Fliesen- und Plattenstreifen unter einer halben Fliesen- bzw. Plattenreihe sind nicht zulässig.
15. Trennschienen sind, wenn nicht anders gefordert, an der Türanschlagseite mit dem fertigen Wandbelag bündig zu verlegen.
16. Alle Teile sind flucht- und höhengerecht einzubauen und entsprechend den zulässigen Maßtoleranzen nach DIN und der festgelegten Genauigkeit zu erstellen.
17. Alle Befestigungsteile müssen aus nichtrostendem Material bestehen und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es darf nur Werkstoff Nr. 1.4571 nach DIN 17440 verwendet werden. Seitliche Befestigungen sind so auszubilden, daß Maßtoleranzen und Temperaturspannungen aufgenommen werden können, wenn dies bautechnisch möglich ist.
18. Sämtliche Paßstücke an Stützen, Mauervorlagen, Mauerschrägen usw. sind sauber auszurichten, die Stufen und Randstreifen sind so zu unterfüttern, daß im Wangenbereich keine Hohlräume auftreten, die Kosten sind mit den Einzelpreisen abgegolten.
19. Alle Wand- Bodenbekleidungen sind rechtzeitig dem Bauherrn zur Bemusterung vorzulegen.
20. Unterschiedliche Fabrikate für Wand- und Bodenfliesen in einem Raum werden grundsätzlich nicht zugelassen. Für Material ist –wenn nicht anders beschrieben- erste Wahl anzubieten. Fliesen dürfen nicht bleihaltig sein.

Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sind grundsätzlich nicht zulässig. Sind aus produkttechnischen Gründen leichte Struktur- und Farbunterschiede unvermeidbar, sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu mischen.

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen
-----	----	-------------------------------

 Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Der Bauherr ist jedoch vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.

21. Für eventuell erforderliches Aufdicken von Fensterbrüstungen, Abmauerungen oder anderen gemauerten Sockeln wird keine gesonderte Vergütung gewährt.
22. Die Materiallagerung und Mannschaftsunterkunft in den Gebäuden darf nur nach Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet einen Raum zur Verfügung zu stellen.

PRODUKTANGABEN DES BIETERS

Die angebotenen Fabrikate sind vom Bieter ausnahmslos einzutragen!
Die Qualität der Produkte ist durch bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse etc.nachzuweisen.

Abdichtung (Dampfsperrbahn) aus Polyethylen gegen Bodenfeuchtigkeit auf der Rohbetonbodenplatte
Längsnaht selbstklebend, 5cm Überlappung,
Polyethylenbahn 150 µm unterseitig geschützt durch 3mm PE Schaum, und aufkaschierter Aluminium -Folie,
Kopfstöße der Abdichtungsbahn mit Dichtband verbinden,
Verarbeitung gemäß Verlegerichtlinien des Herstellers.

Angebotenes Produkt:

(Bieterangabe:)

Produktangaben für keramische Bodenbeläge

Grundlage für die Bemusterung sind Produkte des Herstellers ARGELITH.

Die Gleichwertigkeit eines alternativ angebotenen Produktes ist mit dem Angebot einzureichen.

Feinsteinzeug Rutschhemmung R11

Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 176 als Bodenbelag

Format: 198 * 98 mm / 198 * 198 mm

Dicke: 15 mm

Farbe: hellgrau

Oberfläche: unprofiliert

Qualität: 1.Sorte

Leistungsverzeichnis

730 LV Rüttelklinker und Wandfliesen

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Höhe Bodenaufbau inkl. Fliese = ca. 8 cm

Einbau nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" mit einer Flex - Haftschlämme im Verbund in einem 65 mm dicken Mörtelverfahren.

Angebotenes Produkt

(vom Bieter einzutragen)

Feinsteinzeug Rutschhemmung R12 V06 und R12 V04

Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 176

Format: 198 * 98 mm

Dicke: 15 mm

Farbe: hellgrau

Oberfläche: Noppe

Rutschhemmung: R12 V06 / R12 V04

Qualität: 1.Sorte

Höhe Bodenaufbau inkl. Fliese = 8 cm

nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" mit einer Flex - Haftschlämme im Verbund in einem 65cm dicken Mörtelverfahren.

Angebotenes Produkt

(vom Bieter einzutragen)

PVC - Hohlkastenprofile h = 15 mm für Dehnungsfugen im Bodenbelag und in Randbereichen an Toren, zum einbau in Rüttelboden

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Hochfester Reaktionsharz-Fugenmörtel,
zementär, trasshaltig,
Druckfestigkeit > 45N/mm²
pilzresistent
temperaturbeständig bis min. 250°C
hohe Beständigkeit gegen Frost- Tau-Belastung
Hochdruck-Reinigungsfähig

Leistungsverzeichnis

730 LV Rüttelklinker und Wandfliesen

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

mit amtlichem Prüfungszeugnis

Farbe: zementgrau

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Im Weiteren gelten :

- Unfallverhütungsvorschriften
- Vorschriften der Gewerbeaufsicht
- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitsstättenverordnung
- Arbeitsstättenrichtlinien
- Vorschriften der Landesbauordnung Sachsen

Ergeben sich aus vg. Vorschriften / Gesetzen Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung / im Angebot nicht gesondert aufgeführt sind , so sind diese diese Leistungen als Nebenleistungen vom Bieter in die Angebotspreise einzurechnen.

gelesen und anerkannt :

.....
(Ort,Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift des Bieters)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Rüttelklinker

Leistungsverzeichnis

730 01	LV Titel	Rüttelklinker und Wandfliesen Rüttelklinker		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	<p>Feuchtigkeitsperre PE-Folie</p> <p>Feuchtigkeitssperre auf der Betonbodenplatte bestehend aus 1 Lage PE-Folie liefern und verlegen, Nähte 0,10 m überlappend; an den Wänden / aufgehenden Bauteilen bis OKFF hochführen. in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p> <p>Lage im Gebäude : div. Räume Erdgeschoss nach Planangabe</p> <p>angeboten :</p>	758 qm	EP.....	GP
01.2	<p>Feuchtigkeitsperre selbstklebend</p> <p>Liefen und verlegen einer Abdichtung aus Polyethylen gegen Bodenfeuchtigkeit auf der Rohbetonbodenplatte, gemäß ZTV, selbstklebend, in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p> <p>Angeboten : vom Bieter einzutragen</p> <p>Lage im Gebäude: Raum 112, 113</p>	115 qm	EP.....	GP
01.3	<p>Anschlüsse an Aufgehende Bauteile</p> <p>Bodenanschlüsse an aufgehende Bauteile wie Wände, Stützen etc. passend zur Vorposition aus einer Abdichtung aus Polyethylen gegen Bodenfeuchtigkeit auf der Rohbetonbodenplatte, gemäß ZTV, selbstklebend, mit ausreichender Überlappung zur Abdichtungslage der Bodenfläche incl. oberer Fixierungen und Eckausbildungen.</p> <p>Höhe ca. 10 cm über Randsockelfliese geführt Gesamt - Höhe ca. 30 cm. in fertiger Arbeit nach Angabe</p> <p>Lage im Gebäude: Raum 112, 113</p>	62,5 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
01	Titel	Rüttelklinker		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Feinsteinzeugfliesen R11, Werkstattbereiche/ Nebenräume			
	<p>Feinsteinzeugfliesen R 11 nach DIN EN 176 als Bodenbelag</p> <p>Argelith Porsche grau Format 198/98/15</p> <p>Höhe Bodenaufbau inkl. Fliese = ca. 8 cm</p> <p>nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" mit einer Flex - Haftschlämme im Verbund in einem 65 mm dicken Mörtelverfahren, inkl. Randdämmstreifen (ca. 120 mm hoch an allen aufgehenden Bauwerksteilen, verlegen und verfugen und inkl. abtrennen und entsorgen der überstehenden Randdämmstreifen. Inklusive Anarbeiten an Bodenrahmen und Tiefenkassetten. Der Bodenbelag ist gereinigt und zementschleierfrei zu übergeben (absäuern).</p> <p>liefern und einbauen in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p> <p>Lage im Gebäude : Erdgeschoss Räume : nach Planvorgabe</p>	705 qm	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
01.5	Feinsteinzeugfliesen R11, Boden Hebebühne			
	<p>Feinsteinzeugfliesen R 11 nach DIN EN 176 als Bodenbelag wie vor , jedoch Gesamtaufbau inkl. Fliese = 5 cm</p> <p>Bereich: Bodenbelag in 1 x Scherenhebebühnen 1 x Bremsenprüfstand</p>	14,5 qm	EP.....	- Nur EP -
01.6	Feinsteinzeugfliesen als Hohlkehl - Sockel			
	<p>Feinsteinzeugfliesen als Hohlkehl - Sockelfliesen passend aus dem Bodenbelag der Vorposition 01.4 liefern und fachgerecht auf Boden / Wandflächen ansetzen und verfugen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

730 01	LV Titel	Rüttelklinker und Wandfliesen Rüttelklinker		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Fabrikat: Argelith HKS Porsche grau 198 x 110 x 15</p> <p>Hohlkehlssockel liegend eingebaut</p> <p>Der Belag ist gereinigt und zementschleierfrei zu übergeben (absäuern) in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p>	255 m	EP.....	GP
01.7	<p>Feinsteinzeugfliesen R12 V4 im Gefälle / Waschhalle</p> <p>Feinsteinzeugfliesen R 12 V4 nach DIN EN 176 als Bodenbelag</p> <p>Argelith Porsche grau Noppe Format 198/98/15</p> <p>Oberfläche : Noppe</p> <p>nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" mit einer Flex - Haftschlämme im Verbund in einem 65 mm dicken Mörtelverfahren, inkl. Randdämmstreifen (ca. 120 mm hoch an allen aufgehenden Bauwerksteilen, verlegen und verfugen und inkl. abtrennen und entsorgen der überstehenden Randdämmstreifen. Der Bodenbelag ist gereinigt und zementschleierfrei zu übergeben (absäuern).</p> <p>Höhe Bodenaufbau inkl. Fliese = 8 bis 12cm (Gefälle)</p> <p>Verlegung im Gefälle, inkl. Anarbeiten an die raummittig in der Wachhalle längs angeordnete 1 Stck. Rinne (Rinnenlänge ca. 7,00 m). insgeamt 4 Kehlen je Waschhalle/Aufbereitung zu den Raumwänden / Ecken , incl. Anarbeiten an 2 Stck. (Waschhalle) auf der Bodenplatte vorhandene Stahlträger HEA 100 L = ca. 9,00 m (als Unterkonstruktion für Waschportal)</p> <p>Lage im Gebäude: Erdgeschoss Raum 112 und 113</p> <p>liefern und einbauen in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p>	115 qm	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
01	Titel	Rüttelklinker		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.8	<p>Feinsteinzeugfliesen als Hohlkehl - Sockel</p> <p>Feinsteinzeugfliesen als Hohlkehl - Sockelfliesen passend aus dem Bodenbelag der Vorposition 01.7 liefern und fachgerecht auf Boden / Wandflächen ansetzen und verfugen.</p> <p>Fabrikat: Argelith HKS Porsche grau 198 x 110 x 15 Hohlkehlssockel liegend eingebaut</p> <p>Der Belag ist gereinigt und zementschleierfrei zu übergeben (absäuern) in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p> <p>Lage im Gebäude: Raum 112, 113</p>	46 m	EP.....	GP
01.9	<p>Feinsteinzeugfliesen R11, Direktannahme</p> <p>Feinsteinzeugfliesen R 11 nach DIN EN 176 als Bodenbelag</p> <p>Argelith Porsche Nardo Format 398/398/15</p> <p>Höhe Bodenaufbau inkl. Fliese = ca. 8 cm</p> <p>angebotenes Fabrikat :</p> <p>nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren" mit einer Flex - Haftschrämme im Verbund in einem 65 mm dicken Mörtelverfahren, inkl. Randdämmstreifen (ca. 120 mm hoch an allen aufgehenden Bauwerksteilen, verlegen und verfugen und inkl. abtrennen und entsorgen der überstehenden Randdämmstreifen. Anarbeiten an die in der Betonbodenplatte mit ca. 8 cm Überstand eingebauten Bremseprüfstände / Hebebühnen (Stahlkassetten),</p> <p>Der Bodenbelag ist gereinigt und zementschleierfrei zu übergeben (absäuern).</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
01	Titel	Rüttelklinker		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	liefern und einbauen in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung. Lage im Gebäude : Erdgeschoss / Raum 120	53 qm	EP.....	GP
01.10	<p>Feinsteinzeugfliesen als Hohlkehl - Sockel</p> <p>Feinsteinzeugfliesen als Hohlkehl - Sockelfliesen passend aus dem Bodenbelag der Vorposition 01.9 liefern und im Dünnbettverfahren auf Boden / Wandflächen ansetzen und verfugen.</p> <p>Fabrikat: Argelith HKS Porsche Nardo 198 x 110 x 15</p> <p>Der Belag ist gereinigt und zementschleierfrei zu übergeben (absäuern) in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.</p>	27 m	EP.....	GP
01.11	<p>Dauerelastische Fugenversiegelung</p> <p>dauerelastische Fugen - Versiegelungen liefern und alle Fugen z.B. in Rand und Anschlussbereichen, Innenecken, aufgehende Bauwerksteile wie Sockel,Stützen, usw. sowie an alle Bodeneinbauten wie Stahlwinkeln / Rahmen etc., Säure und Waschmittelresistent, für Nassräume geeignet, gem. Herstellervorgaben vorbereiten und fachgerecht dauerelastisch verfüllen.</p> <p>Angeb. Fabrikat Dichtstoff :</p> <p>Farbton Nach Wahl des AG. in fertiger Leistung liefern und einbauen.</p> <p>Einbaubereiche : lt. vorbeschriebenen Pos./Räumen</p>	270 m	EP.....	GP
01.12	<p>PVC - Hohlkastenprofile</p> <p>PVC - Hohlkastenprofil in Plattenstärke für Dehnungsfugen im Bodenbelag und in Randbereichen an Toren und zu Unterflureinbauten liefern und oberflächenbündig fachgerecht</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
01	Titel	Rüttelklinker		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	nach Angabe und Zeichnung einbauen in fertiger Arbeit.			
	anbebotenes Fabrikat :			
		150 m	EP.....	GP
01.13	Epoxid - Harz Verfugung			
	Fugen in Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R 12 V4 der Position 01.7 mit Epoxidharz verfugen, Breite 3 mm Farbe : Grau nach Herstellervorgabe in fertiger Arbeit, liefern und einbauen. Abrechnung nach verfugter Fläche.			
		115 qm	EP.....	GP
<small>***Bedarfspos.</small>				
01.14	Fugen mit hochfestem Mörtel ausführen			
	Hochfester zementärer Mörtel wie in der ZTV beschrieben, für höchste mechanische Belastbarkeit in Fugen mit besonderer Belastung, liefern und nach Angabe fachgerecht einbauen,			
		115 qm	EP.....	- Nur EP -
<small>***Bedarfspos.</small>				
01.15	Edelstahl-Winkelschienen, 20/20/3 mm			
	Edelstahl-Winkelschienen, 20/20/3 mm im Anschluss an andere Bodenbeläge liefern und zwischen Türzargen/ bzw. an Belagsänderungen einbauen, in fertiger Arbeit nach Angabe und Zeichnung.			
		5 m	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 01			Rüttelklinker, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Wandfliesen Werkstatt

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

730 02	LV Titel	Rüttelklinker und Wandfliesen Wandfliesen Werkstatt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	<p>Wandfliesen Werkstatt, Nebenräume , etc. liefern</p> <p>Wandfliesen Werkstatt und Nebenräume liefern</p> <p>Fabrikat: Argelith Porsche unigrau</p> <p>Plattenformat: 198/198/9</p> <p>Fuge: mit grauem Zementmörtel nach Wahl des AG</p> <p>Verlegeart: im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Lage i. Gebäude EG: Raum 115 ,116, 117, 119, 120, 121 liefern</p> <p>zur Baustelle liefern, m² ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet (siehe Vorbemerkungen).</p>	292 m²	EP.....	GP
02.2	<p>Wandfliesen verlegen Werkstatt, etc.</p> <p>Wandfliesen der Vorposition in fix und fertiger Arbeit, gem. Verlegeplan mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand- und Bodenfliese als ca. 1,40 m hoher, umlaufender Sockel verlegen und verfugen, inkl. Grundierung und aller vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten</p> <p>Untergrund: Maschinengipsputz, GK-Wände, Betonflächen</p> <p>Verlegung: im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verfugung: mit entsprechenden Flex - Fugenmörtel Fugenfarbe nach Wahl des AG</p> <p>Fugenbreite: 3 mm</p> <p>Einbauhöhe: bis ca. 1,40m</p> <p>Verlegung in Kreuzfuge</p> <p>Lage im Gebäude:nach Angabe und Zeichnung in fertiger Arbeit.</p>	292 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
02	Titel	Wandfliesen Werkstatt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.3	<p>Zulage Verlegen auf Schräge</p> <p>Zulage für Verlegung der Vorposition auf oberem Abschluß der Betonfertigteilssockel (d = 24 cm) unter 45° abgeschrägt. Die schräge Fläche ist ebenfalls mit Wandfliesen zu bekleben.</p>	62 lfdm	EP.....	GP
02.4	<p>Erstpflge, Zementschleier entfernen</p> <p>Wandbelag der Position 02.2 zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).</p>	292 m²	EP.....	GP
02.5	<p>Abschlussprofile Edelstahl für Aussenecken</p> <p>Abschlussprofil Edelstahl für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen in fix und fertiger Arbeiten einbauen</p> <p>Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf Fliesen der Pos. 02.2</p>	90 m	EP.....	GP
02.6	<p>Dauerelastische Versiegelung</p> <p>Dauerelastische Versiegelung der Vertikalfugen zwischen den Fliesen in Eckbereichen (Wandecken) , in Anschlussfugen zu Türen und Fenster , sowie zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen usw. , fachgerecht hergestellt.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftragstraggeber</p> <p>Angebotenes Material: PCI oder gleichwertig</p>	200 lfdm	EP.....	GP
Summe Titel 02			Wandfliesen Werkstatt, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

**Wandfliesen Waschhalle und
Aufbereitung**

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
03	Titel	Wandfliesen Waschhalle und Aufbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	<p>Wandfliesen 20 x 20 cm, Porsche unigrau, liefern</p> <p>Hersteller: Argelith Farbe / Typ : Porsche unigrau</p> <p>Plattenformat: 198 x 198 x 9</p> <p>Verlegeart: im Kreuzverband / Kreuzfuge im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel</p> <p>Verleguntergrund : Gipskarton, Gipsputz, Betonflächen</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude entsprechend verteilen. m² ohne Verschnitt gerechnet und wird nicht vergütet Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich. Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen, Verschnitt wird nicht vergütet.</p> <p>Lage im Gebäude: Erdgeschoss Räume : 112, 113</p>	150 m²	EP.....	GP
03.2	<p>Wandfliesen 20 x 20 cm verlegen</p> <p>Fliesen der Position 03.1 in fix und fertiger Arbeit, gem. Verlegeplan, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wand- und Bodenfliese als Wandfliesenbelag verlegen und verfugen, incl. grundieren und aller vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten. Die Vorhaltung für Gerüste ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.</p> <p>Untergrund: Maschinengipsputz, GK-Wände, Betonflächen Verlegung: im Dünnbett mit geeignetem Verlegemörtel Verfugung: mit entsprechenden Flex - Fugenmörtel für Naßräume Fugenfarbe nach Wahl des AG</p> <p>Fugenbreite: 3 mm Einbauhöhe: bis ca. 3,00m</p> <p>Verlegung in Kreuzfuge</p> <p>Lage im Gebäude: 112, 113</p>	150 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
730	LV Rüttelklinker und Wandfliesen			
03	Titel Wandfliesen Waschhalle und Aufbereitung			
			Übertrag:	
03.3	Erstpflege, Zementschleier entfernen			
	Wandbelag der Vorposition zementschleierfrei fachgerecht reinigen und säubern (absäuern).			
		150 m²	EP.....	GP
03.4	Dichtanstrich			
	auf Wandflächen, GK -Wände, Gipsputzflächen oder Betonflächen unverdünnt durch Rollen, Streichen oder Spachteln, satt und oberflächendicht in mindestens 2 Auftragsschichten auf den gem. Herstellervorschrift vorbereiteten Untergrund aufbringen.			
	Fabrikat: PCI Lastogum (oder gleichwertig) Einbauhöhe: gesamte Wandhöhe			
		72,5 m²	EP.....	GP
03.5	Dichtband in den Eckbereichen der Abdichtung einbauen			
	Rohrdurchgänge und Bodenabläufe mit PCI Pecitape 10 x 10 bzw. 35 x 35 (od. gleichw.) Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüsse mit PCI Pecitape 120 (od. gleichw.) in die erste Auftragsschicht einlegen. Überstehende Geweberänder werden mit der zweiten Schicht überdeckt. Einbauhöhe: Entspr. Höhe Wandfliesen bis ca. 3,00 m			
		40 m	EP.....	GP
03.6	Abschlussprofile PVC für Aussenecken			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in PVC in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesenfliesen			
		30 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
03	Titel	Wandfliesen Waschhalle und Aufbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.7	Abschlussprofile Edelstahl für Aussenecken			
	für vertikalen und horizontalen Einbau, gerundete Außenecke, in Edelstahl, in Einzellängen			
	Produkt: Schlüter-RONDEC, oder gleichwertig, abgestimmt auf die vorbeschriebenen Wandfliesen			
		1 m	EP.....	- Nur EP -
03.8	Löcher in Wandfliesen für Installationsdurchführungen			
	aller Art und Größe fachgerecht herstellen,			
		10 Stk	EP.....	GP
03.9	Dauerelastische Versiegelung für Naßräume			
	der Vertikalfugen zwischen den Fliesen in Eckbereichen (Wandecken) , in Anschlussfugen zu Türen und Fenster , sowie zwischen Fliesen und Sanitäreinrichtungen usw. , fachgerecht hergestellt.			
	Farbe: nach Wahl des Auftragstraggeber			
	Angebotenes Material: PCI oder gleichwertig			
		150 m	EP.....	GP
03.10	Wandfliesen Reserve 20 cm x 20 cm			
	Wandfliesen wie in Pos. 04.01 beschrieben, als Reserve, liefern und nach Angabe der AG. Bauleitung im Gebäude für spätere Massnahmen lagern.			
		5 m²	EP.....	GP
Summe Titel 03				
	Wandfliesen Waschhalle und Aufbereitung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Nachweisarbeiten

Leistungsverzeichnis

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
04	Titel	Nachweisarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Verrechnungssätze				
<p>Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten mit Lohnsätzen bzw. Zuschlägen werden nur in Anrechnung gebracht, soweit sie von der Bauleitung ausdrücklich verlangt werden. Die Stundenzettel sind spätestens nach 2 Werktagen von der Bauleitung abzeichnen zu lassen und einzureichen.</p> <p>Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden nicht anerkannt !</p> <p>Die Kosten umfassen neben der Gestellung der normalen Werkzeuge alle Auslösungen und Zuschläge inkl. Fahrtauslagen für die Fahrten zur Baustelle.</p> <p>Sollte sich bei der Prüfung der Abrechnung ergeben, dass abgezeichnete Stundenleistungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses abzurechnen sind, werden diese auch im Nachhinein über die Einheitspreise abgerechnet.</p>				
04.1	Stundenlohn Facharbeiter			
	Facharbeiterstunden auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung.	10 h	EP.....	GP
04.2	Stundenlohn für Helfer			
	Helferstunden auf Nachweis, nach Anweisung der Bauleitung.	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 04		Nachweisarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Porsche Zentrum Chemnitz (16924-PC)

730	LV	Rüttelklinker und Wandfliesen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Rüttelklinker	16
02	Titel	Wandfliesen Werkstatt	23
03	Titel	Wandfliesen Waschhalle und Aufbereitung	26
04	Titel	Nachweisarbeiten	30
Summe LV 730 Rüttelklinker und Wandfliesen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				