

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...
Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Tel.: 0241 557019-0
Fax: 0241 557019-55

Projekt

15895-AT
Audi Kirchheim Teck_Nebau

Bauvorhaben

Neubau Audi Kirchheim Teck
Gewerbegebiet Hegelsberg
73237 Kirchheim
-

Leistung (LV)

714
Teppichboden

Ausführungsbeginn

ca. 24 KW 2018

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

13. März 2018

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Habau GmbH
Gewerbepark Brand 51
52078 Aachen

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (15895-AT)
Audi Kirchheim Teck_Nebau
Leistung (LV)
714 Teppichboden

Bauvorhaben	
Neubau Audi Kirchheim Teck Gewerbegebiet Hegelsberg 73237 Kirchheim	
Bauherr	
Ramsperger Automobile GmbH & Co. KG Hindenburgstraße 45 73237 Kirchheim	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	
Habau GmbH Gewerbepark Brand 51 52078 Aachen	Telefon 0241 557019-0 Fax 0241 557019-55
Bauleitung	
Habau GmbH Gewerbepark Brand 51 52078 Aachen	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	
Mark Harperscheidt harperscheidt@habau.de 0241 - 557019-45	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - Bauwesensversicherung | 0,35 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,15 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,15 % |
| - anteilig Baustellen WC | 0,15 % |

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '111222PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		18

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p data-bbox="351 425 694 459">Allgemeine Baubeschreibung</p> <p data-bbox="351 492 798 526">ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</p> <p data-bbox="351 548 1085 616">Die Baumassnahme umfasst den Neubau des AUDI Zentrums Kirchheim - Teck / Gewerbegebiet Hegelsberg</p> <p data-bbox="351 638 1037 672">Die vorstehenden Baumaßnahme ist komplett unterkellert.</p> <p data-bbox="351 728 582 761"><u>Gebäudeeckdaten :</u></p> <p data-bbox="375 795 885 828">Länge / Breite : ca. 84,41 m x ca. 39,50 m</p> <p data-bbox="375 862 805 1097">Untergeschossebene : OK.FFB. = - 3,50 m / 320,90 m NN Erdgeschossebene : OK. FFB. = + 0,00 m / 324,40 m NN 1. Obergeschoss : OK. FFB. = + 4,00 m / 328,40 m NN bzw. OK. FFB = + 3,00 m / 327,40 m NN</p> <p data-bbox="375 1131 989 1220">Attikahöhen : von OK. = ca. 5,50 m / 329,90 m NN bis OK. = ca. 9,135 m / 333,533 m NN</p> <p data-bbox="375 1243 1037 1467">Gebäudetragekonstruktion in Stahlbetonbau und Stahlskelettbauweise. Massivwandscheiben in Mauerwerk oder Stahlbeton. Nichttragende Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise. Fassade mit Metall- und Glaselementen ISO - Wänden, und Alu - Wabenfassadenelementen.</p> <p data-bbox="375 1489 981 1523">Flachdach aus Dachtrapezblechen als Warmdach.</p> <p data-bbox="351 1556 1037 1736">Im Untergeschoss sind u.a. Lagerräume wie Teilelager / Reifenlager, sowie Oelraum, HA - Raum etc. untergebracht. Weiterhin ist im Untergeschoss eine PKW - Tiefgarage angeordnet, die über eine aussen liegende Zufahrtsrampe erschlossen ist.</p> <p data-bbox="351 1769 1037 1892">Im Erdgeschoss befinden sich die PKW - Ausstellungsflächen, Büroflächen, diverse Nebenräume sowie Werkstattflächen etc.</p> <p data-bbox="351 1915 997 1982">Im 1.Obergeschoss (2 verschiedene Ebenen) sind weitere Büroflächen, ein Besprechungsraum sowie die</p> <p data-bbox="343 2038 678 2072">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p data-bbox="1157 2038 1484 2072">Übertrag:</p>					

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	<p>Sozialräume . Die Zwischendecke des Teilelagers ist eine Gitterrostdecke, die bauseits installiert wird.</p> <p>Die einzelnen Geschossebenen werden über insgesamt 3 Treppenhäuser erschlossen.</p> <p>Die befestigten Oberflächen der Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen, Gehwege etc.) werden in Betonpflaster und Bituflächen (nach Planung) hergestellt.</p> <p>Die Gebäude / Dach und Aussenanlagenentwässerung erfolgt im Mischsystem mit Anschluss an den öffentlichen Kanal.</p> <p>Zur Kenntnis genommen:</p> <p>..... (Ort,Datum)</p> <p>..... (Stempel und Unterschrift des Bieters)</p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen</p> <p><u>Allgemeine Vorbemerkungen</u></p> <p>Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden nicht gesondert vergütet, diese sind im Rahmen der Angebotserstellung vom Bieter / AN mit einzukalkulieren.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>	<p>Übertrag:</p> <p>Übertrag:</p>

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Für das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnissen haben. Änderungen an den Vorbemerkungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil des Angebotes und sind mit einzureichen.</p>			
	<p>Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftragnehmer(AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat. Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt.</p>			
	<p>Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.</p>			
	<p>Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten.</p>			
	<p>Dies gilt auch für die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.</p>			
	<p>Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden.</p>			
	<p>Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<p>baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen.</p>					
<p>Konstruktions-bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen.</p>					
<p>Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.)</p>					
<p>Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen.</p>					
<p>Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs-bzw. Werkpläne des AG.</p>					
<p>Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben.</p>					
<p>Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart: das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.</p>					
<p>Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden.</p> <p>Alle Schmutzmaterialien sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen.</p> <p>Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen verursachen.</p> <p>Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen.</p> <p>Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern, sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen.</p> <p>Das Herstellen und Vorhalten sämtlicher notwendiger Meterrisse und sonstiger Raummarkierungen muss in die Einheitspreise eingerechnet werden.</p> <p>Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die AG .- Bauleitung.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Rapporte sind täglich zur schriftlichen Anerkennung der Bauleitung vorzulegen.</p> <p>Die entstehenden Mehrkosten der Nachfolgewerke bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.</p> <p>Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit der Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen.</p> <p>Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmers.</p> <p>Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen.</p> <p>Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschäden, welche durch den AN oder von ihm beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber.</p> <p>Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen.</p> <p>Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung gemessenen Leistungen.</p> <p>Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung .</p> <p>gelesen und anerkannt :</p> <p>Ort /Datum</p> <p>.....</p> <p>Stempel / Unterschrift d. Bieters</p> <p>-</p> <p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</p> <p>Die Auftragsabwicklung erfolgt auf Grundlage der VOB/B und der VOB/C , insbesondere der</p> <p>DIN 18365 Bodenbelagarbeiten</p> <p>Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen schließen alle für die fachgerechte Herstellung der Leistung erforderlichen Baumaschinen, Geräte inkl. Bedienung, Gerüste, An- und Zwischenlagerung, Verträgen am oder im Bauwerk und Unterhaltung ein, die zu jeweils komplett abgeschlossenen und betriebsbereiten Leistung führen.</p> <p>Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung.</p> <p>Für alle Leistungen und Maßnahmen sind die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften, die Gewerbeordnung des Gewerbeaufsichtsamtes und die örtl. Baustellenverordnung maßgebend und zu beachten.</p> <p>Es gelten zusätzlich alle den vorstehenden DIN-Normen zugehörigen Vorschriften, ISO-Normen, Technische Vorschriften, Richtlinien, Verarbeitungs- und Montagerichtlinien der Hersteller.</p> <p>Angaben zur Ausführung</p> <p>Diese Hinweise gehören zum Leistungsumfang, auch wenn in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<p>nicht mehr besonders darauf hingewiesen wird und sind vom Bieter entsprechend in den Positionen einzukalkulieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Design/ Farbwahl etc.wird nach Mustervorlage bestimmt. Eventuell notwendige Musterstücke sind kostenlos beizubringen. Die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Preise verstehen sich für fix und fertige Arbeit (Material, Lohn, Lohnnebenkosten, Hilfsstoffe, Transportwege usw.). 2. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Einbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. 3. Alle Bodenbekleidungen sind rechtzeitig dem Bauherrn zur Bemusterung und Freigabe vorzulegen. 4. Die Materiallagerung und Mannschaftsunterkunft in den Gebäuden darf nur nach Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet einen Raum zur Verfügung zu stellen. <p>gelesen und anerkannt :</p> <p>Ort /Datum</p> <p>.....</p> <p>Stempel / Unterschrift d. Bieters</p> <p>Im Weiteren gelten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unfallverhütungsvorschriften - Vorschriften der Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutzgesetz - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinien - Vorschriften der Landes Bauordnung Baden Württemberg <p>Ergeben sich aus vg. Vorschriften / Gesetzen Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung / im Angebot nicht gesondert aufgeführt sind ,</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>so sind diese diese Leistungen als Nebenleistungen vom Bieter in die Angebotspreise einzurechnen.</p> <p>gelesen und anerkannt :</p> <p>.....</p> <p>(Ort,Datum)</p> <p>.....</p> <p>(Stempel und Unterschrift des Bieters)</p>			
1	Teppichboden Vorwerk			
	<p>Teppichboden Fabrikat : Vorwerk Produkt : Frisea Farb.-Nr. : 748E Strapazierwert : stark</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude nach Angabe und Zeichnung fachgerecht verlegen, inkl. grundieren und einschl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten in fix und fertiger Arbeiten</p> <p>m² ohne Verschnitt gerechnet. Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich. Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen. Verschnitt des Teppich wird nicht vergütet, ist mit einzukalkulieren.</p> <p><u>Untergrund:</u> schwimm.Zementestrich bzw. schwimm. Calcium - Sulfatestrich (als Heizestrich)</p> <p><u>Einbauort:</u> Ausstellungsgebäude EG. Private Sales 1+2, Verkaufsleiter, KDL und Büro OG</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Büros, Besprechung, Geschäftsführer, Galerie, Verkauf, Buchhaltung			
		510 m²	EP.....	GP
2	Teppichsockel Teppichboden Vorwerk gekettelt			
	<p>Teppichsockel gekettelt Material wie Position 1, zur Baustelle liefern und im Gebäude nach Angabe fachgerecht verlegen, inkl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten in fix und fertiger Arbeit.</p> <p>Befestigung auf Betonwände, Gipskartonwände Mauerwerkwände etc.</p> <p>m ohne Verschnitt gerechnet. Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich. Abrechnung nach Verlegelängen. Verschnitt des Teppichsockels wird nicht vergütet, ist mit einzukalkulieren.</p>			
		261 m	EP.....	GP
3	Teppichboden Anker			
	<p>Teppichboden Fabrikat : Anker Produkt : Jungle Farb.-Nr. : 10-70 A (Audi silber grau)</p> <p>zur Baustelle liefern und im Gebäude nach Angabe und Zeichnung fachgerecht verlegen, inkl. grundieren und einschl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten in fix und fertiger Arbeiten</p> <p>m² ohne Verschnitt gerechnet. Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich. Abrechnung der Flächen nach Verlegeflächen. Verschnitt des Teppich wird nicht vergütet, ist mit einzukalkulieren.</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<u>Untergrund:</u> Sulfatestrich (als Heizestrich)			
	<u>Einbauort:</u> CPL-Raum			
		21 m²	EP.....	GP
4	Teppichsockel Teppichboden Anker gekettelt			
	<p>Teppichsockel gekettelt Material wie Position 3 zur Baustelle liefern und im Gebäude nach Angabe fachgerecht verlegen, inkl. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten in fix und fertiger Arbeit.</p> <p>Befestigung auf Betonwände,Gipskartonwände Mauerwerkwände etc.</p> <p>m ohne Verschnitt gerechnet. Abweichende, auch gleichwertige Produkte sind nicht möglich. Abrechnung nach Verlegelängen. Verschnitt des Teppichsockels wird nicht vergütet, ist mit einzukalkulieren.</p>			
		14 m	EP.....	GP
5	Einarbeiten vorh. Bodentanks			
	<p>Einarbeiten der vorhandenen Bodentanks Bauseitig montierte Elektro-Bodentanks, Größe ca. 30 x 30 cm auf Höhe justieren und im Zuge der Bodenbelagsarbeiten einarbeiten. Der Deckel ist mit Teppich auszukleiden. In fix und fertiger Arbeit einsch. aller vorbereitenden und abschließenden Arbeiten.</p>			
		7 Stk	EP.....	GP
6	Spachteln bis ca. 5 mm			
	<p>Vollflächige Spachtelung der mit Teppichboden der Positionen 1 und 3 zu belegenden Flächen zum Ausgleich von Höhendifferenzen, bzw. zwecks Erreichen vorgesehener Fertigfußbodenhöhen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
714	LV Teppichboden			
				Übertrag:
	Höhe: 0 bis ca.5 mm			
	Die zu spachtelnde Fläche ist vorab mit der AG.-Bauleitung vor Ort abzusprechen und festzulegen.			
		531 m ²	EP.....	GP
	***Bedarfspos.			
7	Spachteln bis ca.10 mm			
	Vollflächige Spachtelung der mit Teppichboden der Positionen 1 und 3 zu belegenden Flächen zum Ausgleich von Höhendifferenzen, bzw. zwecks Erreichen vorgesehener Fertigfußbodenhöhen.			
	Höhe: 0 bis ca.10 mm			
	Die zu spachtelnde Fläche ist vorab mit der AG.-Bauleitung vor Ort abzusprechen und festzulegen.			
		1 m ²	EP.....	- Nur EP -
8	Abtrennen Estrichrandstreifen			
	vorhandene Estrich - Randstreifen (Polystyrol - Streifen) in allen Geschossen abtrennen, abfahren und entsorgen.			
		265 m	EP.....	GP
9	Schlüterschienen-Alu-als Belagwechselschienen			
	Schlüterschienen, Alu als Belagwechselschienen liefern u. einbauen in Einzellängen.			
		12 m	EP.....	GP
10	Stundenlohnarbeiten für Oberboden - Facharbeiter			
	Stundenlohnarbeiten für Oberboden- Facharbeiter			
		8 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Audi Kirchheim Teck_Neubau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
11	Stundenlohnarbeiten für Oberboden - Helfer Stundenlohnarbeiten für Oberboden - Helfer				
		8 h	EP.....	GP	

LV-Zusammenfassung

Audi Kirchheim Teck_Nebau (15895-AT)

714	LV	Teppichboden	Seite	Gesamt in EUR
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 714 Teppichboden				
Angebotssumme, Netto:			EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				